

COMUNE DI MIGLIERINA - PROVINCIA DI CATANZARO									
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia									
PROGETTO PER IL RECUPERO EDILIZIO E PER L'ADEGUAMENTO SISMICO									
Computo Metrico Estimativo									
N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
		IMMOBILE ALLA VIA MAGNA GRECIA							
		OPERE DI RECUPERO PRIMARIO							
		ORGANISMO EDILIZIO							
		Opere in fondazione							
1	A08	DEMOLIZIONE DI MASSETTI.							
	*	Vano 1	1,00	4,50	3,00	0,10	1,35		
	*	Vano 2	1,00	4,00	5,10	0,10	2,04		
		Sommano mc					3,39	30,99	105,06
2	A01	SCAVO ESEGUITO A MANO							
	*	Vano 1	1,00	4,50	3,00	0,40	5,40		
	*	Vano 2	1,00	4,00	5,10	0,40	8,16		
		Sommano mc					13,56	49,06	665,25
3	A02	SCAVO PER LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE							
	*	Vano 1 - cordoli di sottofondazione							
	*	Muratura 1	1,00	5,50	0,60	0,50	1,65		
	*	Muratura 2	1,00	4,10	0,60	0,50	1,23		
	*	Muratura 3	1,00	4,10	0,60	0,50	1,23		
	*	Muratura 4	1,00	5,50	0,60	0,50	1,65		
	*	Vano 2 - cordoli di sottofondazione							
	*	Muratura 4	1,00	5,25	0,60	0,50	1,58		
	*	Muratura 5	1,00	6,10	0,60	0,50	1,83		
	*	Muratura 6	1,00	6,10	0,60	0,50	1,83		
	*	Muratura 7	1,00	4,50	0,60	0,50	1,35		
		Sommano mc					12,35	134,28	1.657,69
4	B01	CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI.							
	*	Vano 1 - cordoli di sottofondazione							
	*	Muratura 1	1,00	5,50	0,60	0,10	0,33		
	*	Muratura 2	1,00	4,10	0,60	0,10	0,25		
	*	Muratura 3	1,00	4,10	0,60	0,10	0,25		
	*	Muratura 4	1,00	5,50	0,60	0,10	0,33		
	*	Vano 2 - cordoli di sottofondazione							
	*	Muratura 4	1,00	5,25	0,60	0,10	0,32		
	*	Muratura 5	1,00	6,10	0,60	0,10	0,37		
	*	Muratura 6	1,00	6,10	0,60	0,10	0,37		
	*	Muratura 7	1,00	4,50	0,60	0,10	0,27		
		Sommano mc					2,47	64,41	159,03
5	B02	CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI							
	*	Vano 1 - cordoli di sottofondazione							
	*	Muratura 1	1,00	5,50	0,60	0,30	0,99		
	*	Muratura 2	1,00	4,10	0,60	0,30	0,74		

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
	*	Muratura 3	1,00	4,10	0,60	0,30	0,74		
	*	Muratura 4	1,00	5,50	0,60	0,30	0,99		
	*	<i>Vano 2 - cordoli di sottofondazione</i>							
	*	Muratura 4	1,00	5,25	0,60	0,30	0,95		
	*	Muratura 5	1,00	6,10	0,60	0,30	1,10		
	*	Muratura 6	1,00	6,10	0,60	0,30	1,10		
	*	Muratura 7	1,00	4,50	0,60	0,30	0,81		
		Sommano mc					7,41	83,64	619,52
6	B03	ARMATURE METALLICHE - Feb 44k							
	*	<i>Vano 1 - cordoli di sottifondazione</i>							
	*	Muratura 1 - barre long mm. 16	6,00	5,50		1,58	52,14		
	*	Muratura 1 - staffe mm 8	22,00	2,00		0,40	17,60		
	*	Muratura 2 - barre long mm 16	6,00	4,10		1,58	38,87		
	*	Muratura 2 - staffe mm 8	16,00	2,00		0,40	12,80		
	*	Muratura 3 - barre long mm 16	6,00	4,10		1,58	38,87		
	*	Muratura 3 - staffe mm 8	16,00	2,00		0,40	12,80		
	*	Muratura 4 - barre long mm 16	6,00	5,50		1,58	52,14		
	*	Muratura 4 - staffe mm 8	22,00	2,00		0,40	17,60		
	*	<i>Vano 2 - cordoli sottofondazione</i>							
	*	Muratura 4 - barre long mm 16	6,00	5,25		1,58	49,77		
	*	Muratura 4 - staffe mm 8	21,00	2,00		0,40	16,80		
	*	Muratura 5 - barre long mm 16	6,00	6,10		1,58	57,83		
	*	Muratura 5 - staffe mm 8	25,00	2,00		0,40	20,00		
	*	Muratura 6 - barre long mm 16	6,00	6,10		1,58	57,83		
	*	Muratura 6 - staffe mm 8	25,00	2,00		0,40	20,00		
	*	Muratura 7 - barre long mm 16	6,00	4,50		1,58	42,66		
	*	Muratura 7 - staffe mm 8	18,00	2,00		0,40	14,40		
		Sommano kg					522,10	0,98	511,66
7	B10	CASSEFORME RETTE							
	*	<i>Vano 1 - cordoli di sottofondazione</i>							
	*	Muratura 1	1,00	4,50		0,40	1,80		
	*	Muratura 2	1,00	3,10		0,40	1,24		
	*	Muratura 3	1,00	3,10		0,40	1,24		
	*	Muratura 4	1,00	4,50		0,40	1,80		
	*	<i>Vano 2 - cordoli di sottofondazione</i>					0,00		
	*	Muratura 4	1,00	4,25		0,40	1,70		
	*	Muratura 5	1,00	5,10		0,40	2,04		
	*	Muratura 6	1,00	5,10		0,40	2,04		
	*	Muratura 7	1,00	3,50		0,40	1,40		
		Sommano mq					13,26	16,53	219,19
8	B06	VESPAIO CON CIOTTOLI.							
	*	Vano 1	1,00	4,50	3,00	0,40	5,40		
	*	Vano 2	1,00	4,00	5,10	0,50	10,20		
		Sommano mc					15,60	21,69	338,36
9	B02	CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI.							
	*	Vano 1 - massetto	1,00	4,50	3,00	0,30	4,05		
	*	Vano 2 - massetto	1,00	4,00	5,10	0,15	3,06		
		Sommano mc					7,11	83,64	594,68

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
10	B03	ARMATURE METALLICHE - Feb 44k							
	*	(diametro mm. 8 - distanza cm. 20)							
	*	Vano 1 - armatura long massetto	23,00	4,50		0,40	41,40		
	*	Vano 1 - armatura trasv massetto	16,00	3,00		0,40	19,20		
	*	Vano 2 - armatura long massetto	20,00	4,00		0,40	32,00		
	*	Vano 2 - armatura trasv massetto	26,00	5,10		0,40	53,04		
		Sommano kg					145,64	0,98	142,73
11	B32	PREPARAZIONE PIANO DI POSA (Primer)							
	*	Vano 1	1,00	4,50	3,00		13,50		
	*	Vano 2	1,00	4,00	5,10		20,40		
		Sommano mq					33,90	1,07	36,27
12	B07a	MANTO IMPERMEABILE - mm. 4							
	*	Vano 1	1,00	4,50	3,00		13,50		
	*	Vano 2	1,00	4,00	5,10		20,40		
		Sommano mq					33,90	8,52	288,83
		Sommano le opere in fondazione					Euro		5.338,27
		Opere sulle murature							
		<i>Piano Terra</i>							
13	A05	DEMOLIZIONE DI MURATURA.							
	*	Vano 1							
	*	Murature 1 e 4 - integrazione	2,00	4,50	0,25	1,00	2,25		
	*	Murature 2 e 3 - integrazione	2,00	3,10	0,25	1,00	1,55		
	*	Vano 2							
	*	Murature 4 e 7 - integrazione	2,00	4,50	0,25	1,00	2,25		
	*	Murature 5 e 6 - integrazione	2,00	5,10	0,25	1,00	2,55		
	*	Muratura 7 - spalle varco ingresso	2,00	0,80	0,25	3,00	1,20		
	*	Vani 1 - 2							
	*	Muratura 4 - spalle varco porta	2,00	0,85	0,25	2,70	1,15		
	**	Corpo scala esterna	1,00	3,00	1,20	1,50	5,40		
		Sommano mc					16,35	33,57	548,79
14	B14	MURATURA DI MATTONI PIENI							
	*	Vano 1							
	*	Murature 1 e 4 - integrazione	2,00	4,50	0,25	1,00	2,25		
	*	Murature 2 e 3 - integrazione	2,00	3,10	0,25	1,00	1,55		
	*	Muratura 1 - chiusura varco finestra	1,00	0,62	1,00	1,00	0,62		
	*	Vano 2							
	*	Murature 4 e 7 - integrazione	2,00	4,50	0,25	1,00	2,25		
	*	Murature 5 e 6 - integrazione	2,00	5,10	0,25	1,00	2,55		
	*	Muratura 7 - spalle varco ingresso	2,00	0,80	0,25	3,00	1,20		
	*	Vani 1 - 2							
	*	Muratura 4 - spalle varco porta	2,00	0,85	0,25	2,70	1,15		
		Sommano mc					11,57	154,94	1.792,27

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
15	B18	ARMATURA PER INTONACO							
	*	<i>Vano 1</i>							
	*	Armatura murature 1 e 4	2,00	4,50		2,70	24,30		
	*	Armatura murature 2 e 3	2,00	3,10		2,70	16,74		
	*	<i>Vano 2</i>					0,00		
	*	Armatura murature 4 e 7	2,00	4,00		3,00	24,00		
	*	Armatura murature 5 e 6	2,00	5,00		3,00	30,00		
		Sommano mq					95,04	19,63	1.865,64
16	B19	RETTIFICA PARETI CON MALTA E SCAGLIE							
	*	<i>Vano 1</i>							
	*	Murature 1 e 4	2,00	4,50		2,70	24,30		
	*	Murature 2 e 3	2,00	3,10		2,70	16,74		
	*	<i>Vano 2</i>							
	*	Murature 4 e 7	2,00	4,00		3,00	24,00		
	*	Murature 5 e 6	2,00	5,00		3,00	30,00		
		Sommano mq					95,04	7,23	687,14
17	B17	ARCHITRAVE CON TRAVI IPE 140.							
	**	Muratura 4 - varco porta	2,00	2,00		12,90	51,60		
	**	Muratura 7 - varco ingresso	2,00	2,40		12,90	61,92		
		Sommano kg					113,52	2,58	292,88
18	B36	INTONACO CIVILE DI FINITURA							
	*	<i>Vano 1</i>							
	*	Murature 1 e 4	2,00	4,50		2,70	24,30		
	*	Murature 2 e 3	2,00	3,10		2,70	16,74		
	*	<i>Vano 2</i>							
	*	Murature 4 e 7	2,00	4,00		3,00	24,00		
	*	Murature 5 e 6	2,00	5,00		3,00	30,00		
		Sommano mq					95,04	6,50	617,76
		<i>Piano Primo</i>							
19	B16	CHIUSURA DI APERTURE A SPESSORE							
	**	Muratura 3 - chiusura varco porta	1,00	0,90	0,60	2,50	1,35		
	**	Muratura 7 - chiusura varco porta	1,00	0,80	0,60	2,50	1,20		
	**	Muratura 6 - chiusura nicchie	2,00	1,00	0,40	2,50	2,00		
		Sommano mc					4,55	149,77	681,45
20	A07	APERTURE NELLE MURATURE							
	**	Muratura 3 - Realizzazione varco porta	1,00	0,90	0,60	2,20	1,19		
		Sommano mc					1,19	309,87	368,13
21	A05	DEMOLIZIONE DI MURATURA.							
	**	<i>Vano 3</i>							
	**	Muratura 1 - spalle finestra	2,00	0,60	0,25	1,50	0,45		
	**	<i>Vano 4</i>							
	**	Muratura 7 - spalle balcone	2,00	0,60	0,25	2,50	0,75		
	**	<i>Vani 3 - 4</i>							
	**	Muratura 4 - spalle porta	2,00	0,60	0,25	2,20	0,66		
	**	<i>Vano 5</i>							
	**	Muratura esterna	1,00	1,90	0,20	2,70	1,03		
	**	Muratura esterna	1,00	1,20	0,20	2,70	0,65		

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
	**	Vano 6							
	**	Muratura 10 - spalle finestra	2,00	0,60	0,40	1,65	0,79		
		Sommano mc					4,33	33,57	145,22
22	B14	MURATURA DI MATTONI PIENI							
	**	Vano 3							
	**	Muratura 1 - spalle finestra	2,00	0,60	0,25	1,50	0,45		
	**	Vano 4							
	**	Muratura 7 - integrazione	1,00	4,00	0,25	1,00	1,00		
	**	Muratura 7 - spalle balcone	2,00	0,60	0,25	2,50	0,75		
	**	Vani 3 - 4							
	**	Muratura 4 - spalle porta	2,00	0,60	0,25	2,20	0,66		
	**	Vano 6							
	**	Muratura 10 - spalle finestra	2,00	0,60	0,40	1,65	0,79		
		Sommano mc					3,65	154,94	565,84
23	B17	ARCHITRAVE CON TRAVI IPE 140.							
	**	Muratura 1 - finestra	2,00	1,60		12,90	41,28		
	**	Muratura 4 - porta	2,00	1,50		12,90	38,70		
	**	Muratura 7 - balcone	2,00	1,80		12,90	46,44		
	**	Muratura 3 - porta	2,00	1,50		12,90	38,70		
	**	Muratura 10 - Finestra	2,00	2,20		12,90	56,76		
		Sommano kg					221,88	2,58	572,45
24	B18	ARMATURA PER INTONACO							
	**	Vano 3							
	**	Armatura murature 1 e 4	2,00	4,60		2,70	24,84		
	**	Armaura murature 2 e 3	2,00	3,30		2,70	17,82		
	**	Vano 4							
	**	Armatura murature 4 e 7	2,00	4,20		2,70	22,68		
	**	Armatura murature 5 e 6	2,00	5,60		2,70	30,24		
	**	Vano 6							
	**	Armatura murature 8 e 9	2,00	5,30		2,70	28,62		
	**	Armatura murature 3 e 10	2,00	3,50		2,70	18,90		
		Sommano mq					143,10	19,63	2.809,05
25	B19	RETTIFICA PARETI CONMALTA E SCAGLIE							
	**	Vano 3							
	**	Murature 1 e 4	2,00	4,60		2,70	24,84		
	**	Murature 2 e 3	2,00	3,30		2,70	17,82		
	**	Vano 4							
	**	Murature 4 e 7	2,00	4,20		2,70	22,68		
	**	Murature 5 e 6	2,00	5,60		2,70	30,24		
	**	Vano 6							
	**	Murature 8 e 9	2,00	5,30		2,70	28,62		
	**	Murature 3 e 10	2,00	3,50		2,70	18,90		
		Sommano mq					143,10	7,23	1.034,61
26	B36	INTONACO CIVILE DI FINITURA							
	**	Vano 3							
	**	Murature 1 e 4	2,00	4,60		2,70	24,84		
	**	Murature 2 e 3	2,00	3,30		2,70	17,82		

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
	**	Vano 4							
	**	Murature 4 e 7	2,00	4,20		2,70	22,68		
	**	Murature 5 e 6	2,00	5,60		2,70	30,24		
	**	Vano 6							
	**	Murature 8 e 9	2,00	5,30		2,70	28,62		
	**	Murature 3 e 10	2,00	3,50		2,70	18,90		
		Sommano mq					143,10	6,50	930,15
		Piano secondo							
27	A05	DEMOLIZIONE DI MURATURA.							
	**	Muratura 1	1,00	4,70	0,40	0,90	1,69		
	**	Muratura 3	1,00	3,60	0,40	1,70	2,45		
	**	Muratura 4	1,00	4,70	0,40	2,50	4,70		
	**	Muratura 7	1,00	4,50	0,40	2,15	3,87		
	**	Muratura 10	1,00	3,60	0,40	1,70	2,45		
	**	Sommano mc					15,16	33,57	508,85
28	B14	MURATURA DI MATTONI PIENI							
	**	Muratura 1	1,00	4,70	0,35	2,30	3,78		
	**	Muratura 2 - integrazione	1,00	3,70	0,15	3,50	1,94		
	**	Muratura 3	1,00	3,60	0,35	3,50	4,41		
	**	Muratura 4	1,00	4,50	0,35	3,60	5,67		
	**	Muratura 5 - integrazione	1,00	5,85	0,15	3,20	2,81		
	**	Muratura 6 - integrazione	1,00	5,85	0,15	3,20	2,81		
	**	Muratura 7	1,00	4,25	0,35	2,30	3,42		
	**	Muratura 8 - integrazione	1,00	5,70	0,15	2,30	1,97		
	**	Muratura 9 - integrazione	1,00	5,70	0,15	3,60	3,08		
	**	Muratura 10	1,00	3,75	0,35	3,20	4,20		
	**	Sommano mc					34,09	154,94	5.281,56
29	B17	ARCHITRAVE CON TRAVI IPE 140.							
	**	Muratura 4 - varco porta	2,00	1,40		12,90	36,12		
	**	Muratura 3 - varco porta	2,00	1,40		12,90	36,12		
	**	Sommano kg					72,24	2,58	186,38
30	B18	ARMATURA PER INTONACO							
	**	Vano 7							
	**	Muratura 2	1,00	3,70		3,50	12,95		
	**	Vano 8							
	**	Murature 5 e 6	2,00	5,85		3,20	37,44		
	**	Vano 11							
	**	Murature 8 e 9	2,00	5,70		3,60	41,04		
	**	Sommano mq					91,43	19,63	1.794,77
31	B19	RETTIFICA PARETI CON MALTA E SCAGLIE							
	**	Vano 7							
	**	Muratura 2	1,00	3,70		3,50	12,95		
	**	Vano 8							
	**	Murature 5 e 6	2,00	5,85		3,20	37,44		
	**	Vano 11							
	**	Murature 8 e 9	2,00	5,70		3,60	41,04		
	**	Sommano mq					91,43	7,23	661,04

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
32	B36	INTONACO CIVILE DI FINITURA							
	**	<i>Vano 7</i>							
	**	Muratura 2	1,00	3,70		3,50	12,95		
	**	<i>Vano 8</i>							
	**	Murature 5 e 6	2,00	5,85		3,20	37,44		
	**	<i>Vano 11</i>							
	**	Murature 8 e 9	2,00	5,70		3,60	41,04		
		Sommano mq					91,43	6,50	594,30
		<i>Piani comuni</i>							
33	B34	ESECUZIONE DI FORI PASSANTI							
	**	Parti comuni	1,00				1,00		
	**	Alloggio C - predisposizione impianti	4,00				4,00		
	**	Alloggio D - predisposizione impianti	4,00				4,00		
		Sommano n°					9,00	50,00	450,00
34	B35	ESECUZIONE DI NICCHIE NELLE MURATURE							
	**	Parti comuni	1,00				1,00		
	**	Alloggio C - predisposizione impianti	4,00				4,00		
	**	Alloggio D - predisposizione impianti	4,00				4,00		
		Sommano n°					9,00	55,00	495,00
35	B33	ESECUZIONE DI TRACCE NELLE MURATURE							
	**	Parti comuni	1,00	17,00			17,00		
	**	Alloggio C - predisposizione impianti	1,00	30,00			30,00		
	**	Alloggio D - predisposizione impianti	1,00	30,00			30,00		
		Sommano n°					77,00	6,75	519,75
		<i>Facciate esterne</i>							
36	B18	ARMATURA PER INTONACO							
	**	Muratura 7 - piano terra	1,00	6,00		3,35	20,10		
	**	Muratura 7 - piano primo	1,00	6,00		2,90	17,40		
	**	Muratura 10 - piano terra	1,00	4,50		3,35	15,08		
	**	Muratura 10 - piano primo	1,00	4,50		2,90	13,05		
	**	Muratura 1 - piano terra	1,00	4,70		1,30	6,11		
	**	Muratura 1 - piano primo	1,00	4,70		2,90	13,63		
		Sommano mq					85,37	19,63	1.675,71
37	B19	RETTIFICA PARETI CON MALTA E SCAGLIE							
	**	Muratura 7 - piano terra	1,00	6,00		3,35	20,10		
	**	Muratura 7 - piano primo	1,00	6,00		2,90	17,40		
	**	Muratura 10 - piano terra	1,00	4,50		3,35	15,08		
	**	Muratura 10 - piano primo	1,00	4,50		2,90	13,05		
	**	Muratura 1 - piano terra	1,00	4,70		1,30	6,11		
	**	Muratura 1 - piano primo	1,00	4,70		2,90	13,63		
		Sommano mq					85,37	7,23	617,19
38	B36	INTONACO CIVILE DI FINITURA							
	**	Muratura 7 - piano terra	1,00	6,00		3,35	20,10		
	**	Muratura 7 - piano primo	1,00	6,00		2,90	17,40		
	**	Muratura 10 - piano terra	1,00	4,50		3,35	15,08		
	**	Muratura 10 - piano primo	1,00	4,50		2,90	13,05		

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
	**	Muratura 1 - piano terra	1,00	4,70		1,30	6,11		
	**	Muratura 1 - piano primo	1,00	4,70		2,90	13,63		
		Sommano mq					85,37	6,50	554,87
39	B20b	INTONACO CIVILE PER ESTERNI							
	**	Muratura 7 - piano secondo	1,00	6,00		2,30	13,80		
	**	Muratura 10 - piano secondo	1,00	4,50		3,25	14,63		
	**	Muratura 1 - piano secondo	1,00	4,70		2,30	10,81		
		Sommano mq					39,24	14,46	567,34
		Sommano le opere sulle murature					Euro		26.818,14
		Opere sui solai							
40	A06	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI.							
	**	<i>Secondo Impalcato</i>							
	**	Tramezzi insistenti sul solaio S5	1,00	4,50		3,00	13,50		
	**	Tramezzi insistenti sul solaio S5	1,00	3,35		2,50	8,38		
		Sommano mq					21,88	4,13	90,34
41	A09	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN LEGNO							
	*	Vani 4 - 9 - scala in legno	1,00	2,00	1,00	2,50	5,00		
		Sommano mc					5,00	41,32	206,60
42	A04	DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN LEGNO.							
	*	<i>Primo Impalcato</i>							
	*	Vano 3 - solaio di calpestio S1	1,00	3,30	4,60		15,18		
	*	Vano 4 - solaio di calpestio S2	1,00	5,60	4,15		23,24		
	*	Vano 6 - solaio di calpestio S3 (al 50 %)	0,50	3,50	5,30		9,28		
	**	<i>Secondo Impalcato</i>							
	**	Vano 7 - solaio di calpestio S4	1,00	3,70	4,70		17,39		
	**	Vani 8-9-10 - solaio di calpestio S5	1,00	5,60	4,25		23,80		
	**	Vano 11 - solaio di calpestio S6 (al 50 %)	0,50	3,60	5,50		9,90		
		Sommano mq					98,79	11,36	1.122,20
43	A10	RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA.							
	**	<i>Impalcato di Copertura</i>							
	**	Vano 7 - solaio di copertura S7	1,00	6,00	5,50		33,00		
	**	Vano 8 - solaio di copertura S8	1,00	5,50	5,50		30,25		
	**	Vano 11 - solaio di copetrura S9 (al 50 %)	0,50	5,00	6,20		15,50		
		Sommano mq					78,75	5,16	406,35
44	A03	DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO.							
	**	<i>Impalcato di Copertura</i>							
	**	Vano 7 - solaio di copertura S7	1,00	6,00	5,50		33,00		
	**	Vano 8 - solaio di copertura S8	1,00	5,50	5,50		30,25		
	**	Vano 11 - solaio di copetrura S9 (al 50 %)	0,50	5,00	6,20		15,50		
		Sommano mq					78,75	20,66	1.626,98
45	B08	CORDOLI IN BRECCIA.							
	*	<i>Primo Impalcato</i>							
	*	Vano 3 - solaio calpestio S1 - cordoli longit.	2,00	4,10	0,40	0,20	0,66		
	*	Vano 3 - solaio calpestio S1 - cordoli trasvers.	2,00	4,60	0,40	0,20	0,74		

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
	**	Vano 4 - solaio calpestio S2 - cordoli longit.	2,00	6,40	0,40	0,20	1,02		
	**	Vano 4 - solaio calpestio S2 - cordoli trasvers.	2,00	4,15	0,40	0,20	0,66		
	**	Vano 6 - solaio calp. S3 - cordoli longit (50%)	1,00	4,30	0,40	0,20	0,34		
	**	Vano 6 - solaio calp. S3 - cordoli trasv. (50%)	1,00	5,30	0,40	0,20	0,42		
		Sommano mc					3,85	227,24	874,42
46	B09	CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI - Rck 250							
	**	<i>Secondo Impalcato</i>							
	**	Vano 7 - solaio calpestio S4 - cordoli longit	2,00	4,20	0,40	0,20	0,67		
	**	Vano 7 - solaio calpestio S4 - cordoli trasv.	2,00	5,25	0,40	0,20	0,84		
	**	Vano 8 - solaio calpestio S5 - cordoli longit.	2,00	6,25	0,40	0,20	1,00		
	**	Vano 8 - solaio calpestio S5 - cordoli trasv.	2,00	4,65	0,40	0,20	0,74		
	**	Vano 11 - solaio calp. S6 - cordoli long. (50%)	1,00	4,10	0,40	0,20	0,33		
	**	Vano 11 - solaio calp. S6 - cordoli trasv. (50%)	1,00	6,10	0,40	0,20	0,49		
	**	<i>Impalcato di Copertura</i>							
	**	Vano 7 - solaio copertura S7 - cordoli longit	2,00	4,20	0,40	0,20	0,67		
	**	Vano 7 - solaio copertura S7 - cordoli trasv.	2,00	5,25	0,40	0,20	0,84		
	**	Vano 8 - solaio copertura S8 - cordoli longit.	2,00	6,25	0,40	0,20	1,00		
	**	Vano 8 - solaio copertura S8 - cordoli trasv.	2,00	4,65	0,40	0,20	0,74		
	**	Vano 11 - solaio copert. S9 - cordoli long. (50%)	1,00	4,10	0,40	0,20	0,33		
	**	Vano 11 - solaio copert. S9 - cordoli trasv (50%)	1,00	6,10	0,40	0,20	0,49		
		Sommano mc					8,14	87,99	716,59
47	B03	ARMATURE METALLICHE - Feb 44k							
	**	Quantità di cui alla voce precedente	8,14			80,00	651,52		
		Sommano kg					651,52	0,98	638,49
48	B10	CASSAFORME RETTE							
	**	<i>Secondo Impalcato</i>							
	**	Muratura 1 - cordolo salaio calpestio S4	1,00	5,00		0,20	1,00		
	**	Muratura 7 - cordolo solaio calpestio S5	1,00	5,00		0,20	1,00		
	**	Muratura 10 - cordolo solaio calpestio S6 (50%)	0,50	5,00		0,20	0,50		
	**	<i>Impalcato di Copertura</i>							
	**	Muratura 1 - cordolo salaio copertura S7	2,00	5,00		0,20	2,00		
	**	Muratura 3 - cordolo solai copertura S7 ed S9	2,00	4,00		0,20	1,60		
	**	Muratura 4 - cordolo solaio copertura S7	2,00	5,00		0,20	2,00		
	**	Muratura 7 - cordolo solaio copertura S8	2,00	5,00		0,20	2,00		
	**	Muratura 10 - cordolo solaio copertura S9 (50%)	1,00	5,00		0,20	1,00		
		Sommano mq					11,10	16,53	183,48
49	B11	SOLAIO LATEROCEMENTIZIO - cm. 20 (16+4)							
		<i>Primo Impalcato</i>							
	*	Vano 3 - solaio di calpestio S1	1,00	3,40	2,35		7,99		
	**	Vano 4 - solaio di calpestio S2	1,00	5,75	4,20		24,15		
	**	Vano 6 - solaio di calpestio S3 (al 50 %)	0,50	3,60	5,35		9,63		
	**	Balcone T1 - solaio di calpestio	1,00	1,00	4,00		4,00		
	**	<i>Secondo Impalcato</i>							
	**	Vano 7 - solaio di calpestio S4	1,00	3,80	2,45		9,31		
	**	Vani 8 - 9 - 10 - solaio di calpestio S5	1,00	5,85	4,30		25,16		
	**	Vano 11 - solaio di calpestio S6 (al 50%)	0,50	3,70	5,70		10,55		
	**	Balcone T2 - solaio di calpestio	1,00	0,70	4,00		2,80		

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
	**	<i>Impalcato di Copertura</i>							
	**	Vano 7 - solaio di copertura S7	1,00	4,50	4,90		22,05		
	**	Vani 8 - 9 - 10 - solaio di copertura S8	1,00	6,50	4,30		27,95		
	**	Vano 11 - solaio di copertura S9 (al 50%)	0,50	4,50	5,70		12,83		
		Sommano mq					156,41	45,75	7.155,53
50	B03	ARMATURE METALLICHE - Feb 44k							
		<i>Primo Impalcato</i>							
	*	Solaio S1 - quantità di cui alla voce precedente	7,99			15,00	119,85		
	**	Solaio S2 - quantità di cui alla voce precedente	24,15			15,00	362,25		
	**	Solaio S3 - quantità di cui alla voce precedente	9,63			15,00	144,45		
	**	Solaio T1 - quantità di cui alla voce precedente	4,00			15,00	60,00		
	**	<i>Secondo Impalcato</i>				15,00	0,00		
	**	Solaio S4 - quantità di cui alla voce precedente	9,31			15,00	139,65		
	**	Solaio S5 - quantità di cui alla voce precedente	25,16			15,00	377,33		
	**	Solaio S6 - quantità di cui alla voce precedente	10,55			15,00	158,18		
	**	Solaio T2 - quantità di cui alla voce precedente	2,80			15,00	42,00		
	**	<i>Impalcato di Copertura</i>				15,00	0,00		
	**	Solaio S7 - quantità di cui alla voce precedente	22,05			15,00	330,75		
	**	Solaio S8 - quantità di cui alla voce precedente	27,95			15,00	419,25		
	**	Solaio S9 - quantità di cui alla voce precedente	12,83			15,00	192,38		
		sommano mq					2.346,08	0,98	2.299,15
		Sommano le opere sui solai					Euro		15.320,13
		Altre opere edili							
		<i>Capriate di copertura</i>							
51	B09	CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI - Rck 250							
	**	Muratura 2 - cordolo	1,00	4,00	0,35	0,20	0,28		
	**	Muratura 5 - cordolo	1,00	6,00	0,35	0,20	0,42		
	**	Muratura 3 - cordolo	1,00	4,00	0,35	0,20	0,28		
	**	Muratura 6 - cordolo	1,00	6,00	0,35	0,20	0,42		
	**	Muratura 10 - cordolo (al 50%)	0,50	3,80	0,35	0,20	0,13		
	**	Murature 2 - 5 - pilastro	1,00	0,35	0,35	1,50	0,18		
	**	Murature 3 - 6 - pilastro	1,00	0,35	0,35	1,50	0,18		
	**	Muratura 10 - pilastro (al 50%)	0,50	0,35	0,35	1,50	0,09		
		Sommano mc					1,99	87,99	175,31
52	B03	ARMATURE METALLICHE - Feb 44k							
	**	Quantità di cui alla voce precedente	1,99			100,00	199,24		
		Sommano kg					199,24	0,98	195,25
53	B10	CASSAFORME RETTE							
	**	Muratura 2 - cordolo	2,00	4,00		0,20	1,60		
	**	Muratura 5 - cordolo	2,00	6,00		0,20	2,40		
	**	Muratura 3 - cordolo	2,00	4,00		0,20	1,60		
	**	Muratura 6 - cordolo	2,00	6,00		0,20	2,40		
	**	Muratura 10 - cordolo (al 50%)	1,00	3,80		0,20	0,76		
	**	Murature 2 - 5 - pilastro	4,00	0,35		1,50	2,10		
	**	Murature 3 - 6 - pilastro	4,00	0,35		1,50	2,10		
	**	Muratura 10 - pilastro (al 50%)	2,00	0,35		1,50	1,05		
		Sommano mq					14,01	16,53	231,59

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
		<i>Opere in copertura</i>							
54	B32	PREPARAZIONE PIANO DI POSA (Primer)							
	**	Solaio di copertura S7	1,00	4,50	6,00	27,00			
	**	Solaio di copertura S8	1,00	7,00	5,50	38,50			
	**	Solaio di copertura S9	1,00	4,50	6,00	27,00			
		Sommano mq				92,50	1,07	98,98	
55	B07a	MANTO IMPERNEABILE - mm 4							
	**	Solaio di copertura S7	1,00	4,50	6,00	27,00			
	**	Solaio di copertura S8	1,00	7,00	5,50	38,50			
	**	Solaio di copertura S9	1,00	4,50	6,00	27,00			
		Sommano mq				92,50	8,52	788,10	
56	B24	COIBENTAZIONE TERMICA DI SOLAIO.							
	**	Solaio di copertura S7	1,00	4,50	6,00	27,00			
	**	Solaio di copertura S8	1,00	7,00	5,50	38,50			
	**	Solaio di copertura S9	1,00	4,50	6,00	27,00			
		Sommano mq				92,50	7,75	716,88	
57	B25	COPERTURA CON TEGOLE PORTOGHESI.							
	**	Solaio di copertura S7	1,00	4,50	6,00	27,00			
	**	Solaio di copertura S8	1,00	7,00	5,50	38,50			
	**	Solaio di copertura S9	1,00	4,50	6,00	27,00			
		Sommano mq				92,50	16,53	1.529,03	
58	B26	CANALE DI GRONDA IN RAME 8/10 - cm. 33							
	**	Facciata frontale	1,00	6,00		6,00			
	**	Facciata retrostante	1,00	5,00		5,00			
		Sommano ml				11,00	26,50	291,50	
59	B27	DISCENDENTE IN RAME 8/10 - diam mm. 100							
	**	Facciata frontale	2,00			8,50	17,00		
	**	Facciata retrostante	2,00			6,50	13,00		
		Sommano ml				30,00	18,35	550,50	
		<i>Recupero balconi T1 e T2</i>							
60	B32	PREPARAZIONE PIANO DI POSA (Primer)							
	**	Balcone T1	1,00	1,00	4,00	4,00			
	**	Balcone T2	1,00	0,70	4,00	2,80			
		Sommano mq				6,80	1,07	7,28	
61	B07a	MANTO IMPERNEABILE - mm 4							
	**	Balcone T1	1,00	1,00	4,00	4,00			
	**	Balcone T2	1,00	0,70	4,00	2,80			
		Sommano mq				6,80	8,52	57,94	
62	B15	MURATURA IN MATTONI FORATI							
	**	Parapetto balcone T1	2,00	1,00		1,00	2,00		
	**	Parapetto balcone T1	1,00	4,00		1,00	4,00		
		Sommano mq				6,00	14,98	89,88	

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
63	B20b	INTONACO CIVILE PER ESTERNI							
	**	Parapetto balcone T1	4,00	1,00		1,00	4,00		
	**	Parapetto balcone T1	2,00	4,00		1,00	8,00		
		Sommano mq					12,00	14,46	173,52
64	B22	TINTEGGIATURA PER ESTERNI							
	**	Parapetto balcone T1	4,00	1,00		1,00	4,00		
	**	Parapetto balcone T1	2,00	4,00		1,00	8,00		
		Sommano mq					12,00	5,42	65,04
65	B23	RINGHIERE METALLICHE VERNICIATE							
	**	Parapetto balcone T2	2,00	0,70		1,00	1,40		
	**	Parapetto balcone T2	1,00	4,00		1,00	4,00		
		Sommano mq					5,40	61,00	329,40
66	C01	PAVIMENTO IN GRES ANTIGELIVO							
	**	Balcome T1	1,00	1,00	4,00		4,00		
	**	Balcome T2	1,00	0,70	4,00		2,80		
		Sommano mq					6,80	18,59	126,41
67	B14	MURATURA DI MATTONI PIENI							
	**	Integrazione sottobalcone T1	1,00	4,00	0,25	0,60	0,60		
	**	Integrazione sottobalcone T1	2,00	1,00	0,25	0,60	0,30		
		Sommano mc					0,90	154,94	139,45
		<i>Opere all'interno</i>							
68	B28	SCALA IN METALLO							
	**	Collegamento piani terra e primo	1,00				1,00		
	**	Collegamento piani primo e secondo	1,00				1,00		
		sommano n					2,00	775,00	1.550,00
69	B23	RINGHIERE METALLICHE VERNICIATE							
	**	Pianerottolo piano primo	1,00	1,80		1,00	1,80		
	**	Pianerottolo piano secondo	1,00	1,80		1,00	1,80		
		Sommano mq					3,60	61,00	219,60
70	B29a	RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO							
	**	Collegamento piani terra e primo - pedate	16,00				16,00		
	**	Collegamento piani primo e secondo - pedate	16,00				16,00		
		sommano n					32,00	50,00	1.600,00
71	B29b	RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO							
	**	Collegamento piani terra e primo - pianer.	2,00				2,00		
	**	Collegamento piani primo e secondo - pianer.	2,00				2,00		
		sommano n					4,00	150,00	600,00
72	B15	MURATURA IN MATTONI FORATI							
	**	Cantinole piano terra	2,00	2,00		3,00	12,00		
	**	Cantinole piano terra	1,00	2,60		3,00	7,80		
	**	Detrazione vani porta	-2,00	0,80		2,10	-3,36		
	**	Accesso alloggio C	1,00	3,00		2,70	8,10		
	**	Accesso alloggio D	1,00	3,80		2,70	10,26		
	**	Detrazione vani accesso alloggi C e D	-2,00	1,00		2,50	-5,00		
		Sommano mq					29,80	14,98	446,40

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
73	B20a	INTONACO CIVILE PER INTERNI							
	**	<i>Piano Terra</i>							
	**	Vano 1 - intradosso solaio S1	1,00	3,40	2,35		7,99		
	**	Vano 2 - tramezzi cantinole	4,00	2,00		3,00	24,00		
	**	Vano 2 - tramezzo cantinola	2,00	2,60		3,00	15,60		
	**	Vano 2 - detrazione vani porta cantinole	-4,00	0,80		2,10	-6,72		
	**	Vano 2 - intradosso solaio S2	1,00	5,10	4,00		20,40		
	**	<i>Piano Primo</i>							
	**	Vano 3 - tramezzi accesso alloggio C	2,00	3,00		2,70	16,20		
	**	Detrazione apertura vano accesso alloggio C	-2,00	1,00		2,50	-5,00		
	**	Vano 3 - intradosso solaio S4	1,00	3,40	2,35		7,99		
	**	Vano 4 - intradosso solaio S5	1,00	5,75	4,20		24,15		
	**	Vano 6 - intradosso solaio S6	1,00	3,60	5,35		19,26		
	**	<i>Piano Secondo</i>							
	**	Vano 7 - tramezzi accesso alloggio D	2,00	3,80		2,70	20,52		
	**	Detrazione apertura vano accesso alloggio D	-2,00	1,00		2,50	-5,00		
	**	Vano 7 - intradoddo solaio S7	1,00	4,00	5,00		20,00		
	**	Vano 7 - muratura 1	1,00	4,90		2,30	11,27		
	**	Vano 7 - muratura 3	1,00	3,80		3,00	11,40		
	**	Vano 7 - muratura 4	1,00	4,90		3,70	18,13		
	**	Vani 8 - 9 - 10 - intradosso solaio S8	1,00	6,20	4,30		26,66		
	**	Vani 8 - 9 - 10 - muratura 4	1,00	4,30		3,70	15,91		
	**	Vani 8 - 9 - 10 - muratura 7	1,00	4,25		2,30	9,78		
	**	Vano 11 - muratura 3	1,00	3,70		3,00	11,10		
	**	Vano 11 - muratura 10	1,00	3,80		3,00	11,40		
	**	Vano 11 - intradosso solaio S9	1,00	4,00	5,70		22,80		
		Sommano mq					297,84	11,88	3.538,28
		<i>Tinteggiature</i>							
74	B21	TINTEGGIATURE PER INTERNI							
	**	<i>Piano Terra</i>							
	**	Vano 1 - intradosso solaio S1	1,00	3,40	2,35		7,99		
	**	Vano 2 - tramezzi cantinole	4,00	2,00		3,00	24,00		
	**	Vano 2 - tramezzo cantinola	2,00	2,60		3,00	15,60		
	**	Vano 2 - detrazione vani porta cantinole	-4,00	0,80		2,10	-6,72		
	**	Vano 2 - intradosso solaio S2	1,00	5,10	4,00		20,40		
	**	<i>Piano Primo</i>							
	**	Vano 3 - tramezzi accesso alloggio C	2,00	3,00		2,70	16,20		
	**	Detrazione apertura vano accesso alloggio C	-2,00	1,00		2,50	-5,00		
	**	Vano 3 - intradosso solaio S4	1,00	3,40	2,35		7,99		
	**	<i>Piano Secondo</i>							
	**	Vano 7 - tramezzi accesso alloggio D	2,00	3,80		2,70	20,52		
	**	Detrazione apertura vano accesso alloggio D	-2,00	1,00		2,50	-5,00		
	**	Vano 7 - intradoddo solaio S7	1,00	4,00	5,00		20,00		
	**	Vano 7 - muratura 1	1,00	4,90		2,30	11,27		
	**	Vano 7 - muratura 3	1,00	3,80		3,00	11,40		
	**	Vano 7 - muratura 4	1,00	4,90		3,70	18,13		
		Sommano mq					156,78	4,39	688,26

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
75	B22	TINTEGGIATURA PER ESTERNI							
	**	Facciata frontale	1,00	6,00		8,55	51,30		
	**	Facciata lateale	1,00	4,50		8,55	38,48		
	**	Facciata retrostante	1,00	4,70		6,50	30,55		
		Sommano mq					120,33	5,42	652,16
76	C02	PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO							
	**	Vano 1	1,00	3,40	4,50		15,30		
	**	Vano 2	1,00	5,10	4,00		20,40		
	**	Vano 3	1,00	3,40	2,35		7,99		
	**	Vano 3 detrazione ingresso alloggio C	-1,00	1,40	1,50		-2,10		
	**	Vano 7	1,00	2,50	2,45		6,13		
		Sommano mq					47,72	21,69	1.034,94
77	C07	SOGLIE DI MARMO BIANCO							
	**	Vani 1 - 2	1,00	1,00	0,80		0,80		
	**	Vano 2 - soglia ingresso	1,00	2,70	1,60		4,32		
	**	Vano 3 - soglia finestra	1,00	1,20	0,80		0,96		
	**	Vano 7 - soglia finestra	1,00	1,20	0,80		0,96		
		Sommano mq					7,04	61,97	436,27
78	D02	INFISSI ESTERNI IN LEGNO							
	**	Vano 3 - finestra	1,00	1,00		1,50	1,50		
	**	Vano 7 - finestra	1,00	1,00		1,25	1,25		
		Sommano mq					2,75	87,80	241,45
79	D04	VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI							
	**	Vano 3 - finestra	1,00	1,00		1,50	1,50		
	**	Vano 7 - finestra	1,00	1,00		1,25	1,25		
		Sommano mq					2,75	25,82	71,01
80	D07	PORTONCINO DI INGRESSO VETRATO							
	**	Vano 2	1,00		1,40	2,40	3,36		
		Sommano mq					3,36	299,55	1.006,49
		Sommano le altre opere edili					Euro		17.650,89
		Impianto idrico delle parti comuni							
81	E01	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE - mm. 16							
	**	Linee adduzione verticali	2,00	6,00			12,00		
	**	Linee adduzione orizzontali	2,00	10,00			20,00		
		Sommano ml					32,00	3,62	115,84
82	E04	TUBI IN P.V.C.							
	**	Linee di scarico verticali	2,00	6,00			12,00		
	**	Linee di scarico orizzontali	2,00	10,00			20,00		
		Sommano ml					32,00	13,43	429,76
83	E05	POZZETTI IN C.L.S.							
	**	Linee di scarico orizzontali	2,00				2,00		
		Sommano n					2,00	36,15	72,30
		Somma l'impianto idrico parti comuni					Euro		617,90

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
		Impianto termico e ventilaz. parti comuni							
84	F03	CANNE FUMARIE							
	**	Tetmocamino - Alloggio C	1,00	7,00			7,00		
	**	Termocamino - Alloggio D	1,00	4,00			4,00		
		Sommano ml					11,00	20,66	227,26
85	F06	TUBAZIONI PER VENTILAZIONE BAGNI							
	**	Piano primo	2,00	10,00			20,00		
	**	Piano secondo	2,00	10,00			20,00		
		Sommano ml					40,00	7,75	310,00
		Somma l'impianto termico parti comuni					Euro		537,26
		Impianto elettrico delle parti comuni							
86	G01a	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO.							
	**	Quadro elettrico condominiale	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	255,00	255,00
87	G02	PUNTO LUCE							
	**	Ingresso - illuminazione di servizio	1,00				1,00		
	**	Ingresso - illuminazione di sicurezza	1,00				1,00		
	**	Atrio - illuminazione di servizio	1,00				1,00		
	**	Atrio - illuminazione di sicurezza	1,00				1,00		
	**	Pianerottoli - illuminazione di servizio	2,00				2,00		
	**	Pianerottoli - illuminazione di sicurezza	2,00				2,00		
		Sommano n					8,00	13,94	111,52
88	G05	INCREMENTO QUOTA LINEA DORSALE							
	**	Quantità di cui alla voce precedente	8,00				8,00		
		Sommano n					8,00	8,78	70,24
89	G03	PUNTO DI COMANDO							
	**	Ingresso	1,00				1,00		
	**	Atrio	1,00				1,00		
	**	Pianerottolo piano primo	1,00				1,00		
	**	Pianerottolo piano secondo	1,00				1,00		
		Sommano n					4,00	6,71	26,84
90	G07	PLAFONIERA CON SCHERMO IN VETRO.							
	**	Ingresso	1,00				1,00		
	**	Atrio	1,00				1,00		
	**	Pianerottolo piano primo	1,00				1,00		
	**	Pianerottolo piano secondo	1,00				1,00		
		Sommano n					4,00	25,82	103,28
91	G08	PLAFONIERA DI EMERGENZA							
	**	Ingresso	1,00				1,00		
	**	Atrio	1,00				1,00		
	**	Pianerottolo piano primo	1,00				1,00		
	**	Pianerottolo piano secondo	1,00				1,00		
		Sommano n					4,00	46,48	185,92

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
92	G11	POSTO CITOFOONICO ESTERNO (due pulsanti)							
	**	Postazione esterna	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	115,00	115,00
93	G12	CENTRALINA ALIMENTAZIONE IMPIANTO							
	**	Impianto citofonico	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	109,50	109,50
94	G13	IMPIANTO CITOFOONICO							
	**	Impianto citofonico	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	546,50	546,50
95	G14	POSTO CITOFOONICO INTERNO							
	**	Alloggio C	1,00				1,00		
	**	Alloggio D	1,00				1,00		
		Sommano n					2,00	50,25	100,50
		Somma l'impianto elettrico parti comuni					Euro		1.624,30
		Opere provvisionali							
96	H01	PONTEGGIO METALLICO							
	**	Facciata frontale	1,00	6,00		9,00	54,00		
	**	Facciata laterale	1,00	4,50		9,00	40,50		
	**	Facciata retrostante	1,00	4,70		7,00	32,90		
		Sommano mq					127,40	6,71	854,85
97	H02	SCHERMATURA PONTEGGI CON STUOIE							
	**	Facciata frontale	1,00	6,00		9,00	54,00		
	**	Facciata laterale	1,00	4,50		9,00	40,50		
	**	Facciata retrostante	1,00	4,70		7,00	32,90		
		Sommano mq					127,40	1,55	197,47
98	H03	RECINZIONE CANTIERE							
	**	Facciata frontale	1,00	6,00		1,80	10,80		
	**	Facciata laterale	1,00	4,50		1,80	8,10		
	**	Facciata retrostante	1,00	4,70		1,80	8,46		
		Sommano mq					27,36	10,85	296,86
99	H05	PARAPETTI							
	**	Protezione vani scala	2,00	3,40		1,00	6,80		
	**	Facciata frontale - balconi piano primo	1,00	1,20		1,00	1,20		
	**	Facciata frontale - balconi piani secondo	1,00	1,20		1,00	1,20		
		Sommano mq					9,20	11,36	104,51
		Sommano le opere provvisionali					Euro		1.453,69

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
		IMMOBILE ALLA VIA MAGNA GRECIA							
		OPERE DI RECUPERO SECONDARIO							
		ALLOGGIO C							
		Opere edili							
		<i>Murature interne</i>							
100	B15	MURATURA DI MATTONI FORATI							
	**	Tramezzo vani C2 - C4	1,00	4,20		2,70	11,34		
	**	Tramezzo vani C2 - C3	1,00	1,75		2,70	4,73		
	**	Tramezzo vano C5 (angolo cottura)	1,00	0,76		2,70	2,04		
	**	Detrazione vani porta	-2,00	0,80		2,10	-3,36		
		Sommano mq					14,75	14,98	220,90
		<i>Intonaci</i>							
101	B20a	INTONACO CIVILE.							
	**	Tramezzo vani C2 - C4	2,00	4,20		2,70	22,68		
	**	Tramezzo vani C2 - C3	2,00	1,75		2,70	9,45		
	**	Tramezzo vano C5 (angolo cottura)	2,00	0,76		2,70	4,09		
		Sommano mq					36,22	11,88	430,33
		<i>Pitturazioni</i>							
102	B21	TINTEGGIATURA PER INTERNI							
	**	Vano C2 - pareti	2,00	2,75		0,90	4,95		
	**	Vano C2 - pareti	2,00	1,75		0,90	3,15		
	**	Vano C3 - pareti	2,00	1,70		2,70	9,18		
	**	Vano C3 - pareti	2,00	1,75		2,70	9,45		
	**	Vano C4 - pareti	2,00	3,90		2,70	21,06		
	**	Vano C4 - pareti	2,00	4,15		2,70	22,41		
	**	Vano C5 - pareti	2,00	3,60		2,70	19,44		
	**	Vano C5 - pareti	2,00	5,35		2,70	28,89		
	**	Vano C5 - tramezzo angolo cottura	1,00	0,70		2,70	1,89		
	**	Vano C2 - soffitto	1,00	1,75	2,75		4,81		
	**	Vano C3 - soffitto	1,00	1,75	1,70		2,98		
	**	Vano C4 - soffitto	1,00	3,90	4,15		16,19		
	**	Vano C5 - soffitto	1,00	3,60	5,35		19,26		
		Sommano mq					163,65	4,39	718,43
		Sommano le opere edili					Euro		1.369,66
		Infissi interni ed esterni							
103	D01	PORTONCINO DI SICUREZZA							
	**	Vano C1	1,00	1,00		2,50	2,50		
		Sommano mq					2,50	299,55	748,88
104	D02	INFISSI ESTERNI IN LEGNO							
	**	Vano C4	1,00	1,20		2,50	3,00		
	**	Vano C5	1,00	1,60		1,65	2,64		
		Sommano mq					5,64	87,80	495,19

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
105	D03	CONTROSPORTELLI IN LEGNO							
	**	Vano C4	1,00	1,20		2,40			
	**	Vano C5	1,00	1,60		2,64			
		Sommano mq				5,04	61,46	309,76	
106	D04	VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI.							
	**	Vano C4	1,00	1,20		2,40			
	**	Vano C5	1,00	1,60		2,64			
		Sommano mq				5,04	25,82	130,13	
107	D05	PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE.							
	**	Vano G	1,00	0,80		1,68			
	**	Vani alloggio C	3,00	0,80		5,04			
		Sommano mq				6,72	98,13	659,43	
108	D06	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO DI ABETE.							
	**	Vano C5	1,00	0,80		1,68			
		Sommano mq				1,68	108,46	182,21	
		Sommano gli infissi interni ed esterni					Euro	2.525,60	
		Pavimenti e rivestimenti							
109	C06	LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE.							
	**	Vano C1 - ingresso	1,00	1,00	0,20	0,20			
	**	Vano C4 - balcone	1,00	1,20	0,60	0,72			
	**	Vano C5 - finestra	1,00	1,60	0,60	0,96			
		Sommano mq				1,88	59,39	111,65	
110	C03	PAVIMENTO IN MONOCOTTURA							
	**	Vano C1	1,00	1,30	1,40	1,82			
	**	Vano C2	1,00	1,75	2,75	4,81			
	**	Vano C3	1,00	1,75	1,70	2,98			
	**	Vano C4	1,00	3,90	4,15	16,19			
	**	Vano C5	1,00	3,60	5,35	19,26			
		Sommano mq				45,05	22,72	1.023,59	
111	C04	ZOCCOLINO IN GRES.							
	**	Vano G	2,00	2,00		4,00			
	**	Vano G	2,00	1,20		2,40			
	**	Vano C1	2,00	1,30		2,60			
	**	Vano C1	2,00	1,40		2,80			
	**	Vano C3	2,00	1,75		3,50			
	**	Vano C3	2,00	1,70		3,40			
	**	Vano C4	2,00	3,90		7,80			
	**	Vano C4	2,00	4,15		8,30			
	**	Vano C5	2,00	3,60		7,20			
	**	Vano C5	2,00	5,35		10,70			
		Sommano ml				52,70	4,65	245,06	

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
112	C05	RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE.							
	**	Vano C2	2,00	1,75	1,80	6,30			
	**	Vano C2	2,00	2,75	1,80	9,90			
	**	Vano C5 (angolo cottura)	2,00	2,00	1,80	7,20			
		Sommano mq				23,40	24,79	580,09	
		Sommano i pavimenti e rivestimenti				Euro		1.960,39	
		Impianto idrico - sanitario							
113	E01	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE - mm. 16							
	**	Linee adduzione orizzontali	2,00	10,00		20,00			
		Sommano ml				20,00	3,62	72,40	
114	E02	CONTATORE ACQUA FREDDA							
	**	Contatore generale	1,00			1,00			
		Sommano n				1,00	33,57	33,57	
115	E03	SCHEMATURE IMPIANTI							
	**	Vano C2	5,00			5,00			
	**	Vano C5	2,00			2,00			
		Sommano n				7,00	154,94	1.084,58	
116	E06	LAVABO IN PORCELLANA							
	**	Vano C2	1,00			1,00			
		Sommano n				1,00	129,11	129,11	
117	E07	COLONNA IN PORCELLANA PER LAVABO							
	**	Vano C2	1,00			1,00			
		Sommano n				1,00	43,90	43,90	
118	E08	VASO IGIENICO IN PORCELLANA							
	**	Cano C2	1,00			1,00			
		Sommano n				1,00	155,97	155,97	
119	E09	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO.							
	**	Vano C2	1,00			1,00			
		Sommano n				1,00	73,85	73,85	
120	E10	BIDET A PAVIMENTO							
	**	Vano C2	1,00			1,00			
		Sommano n				1,00	136,34	136,34	
121	E13	GRUPPO MONOFORO PER LAVABO.							
	**	Vano C2	1,00			1,00			
		Sommano n				1,00	49,06	49,06	
121	E14	GRUPPO MONOFORO PER BIDET							
	**	Vano C2	1,00			1,00			
		Sommano n				1,00	69,72	69,72	

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
123	E11	VASCA DA BAGNO IN ACCIAIO							
	**	Vano C2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	175,60	175,60
124	E12	GRUPPO PER VASCA DA BAGNO							
	**	Vano C2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	85,22	85,22
		Somma l'impianto idrico - sanitario					Euro		2.109,32
		Impianto termico e di ventilazione							
125	F01	CAMINO CON SCAMBIATORE TERMICO							
	**	Vano C5	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	1.500,00	1.500,00
126	F07	RIVESTIMENTO CAMINO							
	**	Vano C5	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	550,00	550,00
127	F02a	CIRCUITO RISCALDAMENTO A RADIATORI							
	**	Quota fissa per circuito	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	884,17	884,17
128	F02b	CIRCUITO RISCALDAMENTO A RADIATORI							
	**	Vano C1	1,00	1,40	1,30	2,70	4,91		
	**	Vano C2	1,00	1,75	2,75	2,70	12,99		
	**	Vano C3	1,00	1,70	1,75	2,70	8,03		
	**	Vano C4	1,00	3,90	4,15	2,70	43,70		
	**	Vano C5	1,00	3,60	5,35	2,70	52,00		
		Sommano mc					121,64	7,28	885,55
129	F04	IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA							
	**	Vano C2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	141,51	141,51
130	F05	ASPIRATORE PER VENTILAZIONE BAGNI							
	**	Vano C2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	80,05	80,05
		Somma l'impianto termico					Euro		4.041,28
		Impianto elettrico							
131	G01b	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO.							
	**	Quadro elettrico generale	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	150,00	150,00

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
132	G02	PUNTO LUCE							
	**	Vano G	1,00				1,00		
	**	Vano C1	1,00				1,00		
	**	Vano C1 - illuminazione di emergenza	1,00				1,00		
	**	Vano C2	2,00				2,00		
	**	Vano C3	1,00				1,00		
	**	Vano C4	1,00				1,00		
	**	Vano C5	1,00				1,00		
		Sommano n					8,00	13,94	111,52
133	G05	INCREMENTO QUOTA LINEA DORSALE							
	**	Vano G	1,00				1,00		
	**	Vano C1	1,00				1,00		
	**	Vano C1 - illuminazione di emergenza	1,00				1,00		
	**	Vano C2	2,00				2,00		
	**	Vano C3	1,00				1,00		
	**	Vano C4	1,00				1,00		
	**	Vano C5	1,00				1,00		
		Sommano n					8,00	8,78	70,24
134	G03	PUNTO DI COMANDO (interruttore)							
	**	Vano G	1,00				1,00		
	**	Vano C1	1,00				1,00		
	**	Vano C2	2,00				2,00		
	**	Vano C3	1,00				1,00		
	**	Vano C4	1,00				1,00		
	**	Vano C5	1,00				1,00		
		Sommano n					7,00	6,71	46,97
135	G08	PLAFONIERA DI EMERGENZA							
	**	Vano C1 - illuminazione di sicurezza	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	46,48	46,48
136	G04	PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA							
	**	Vano C2	3,00				3,00		
	**	Vano C4	3,00				3,00		
	**	Vano C5	3,00				3,00		
		Sommano n					9,00	17,04	153,36
137	G05	INCREMENTO QUOTA LINEA DORSALE							
	**	Vano C2	3,00				3,00		
	**	Vano C4	3,00				3,00		
	**	Vano C5	3,00				3,00		
		Sommano n					9,00	8,78	79,02
138	G06a	PUNTO PRESA DI SERVIZIO - TV							
	**	Vano C5	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	18,08	18,08
139	G06b	PUNTO PRESA DI SERVIZIO - TL							
	**	Vano C5	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	18,08	18,08
Somma l'impianto elettrico							Euro	693,75	

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
		EDIFICIO ALLA VIA MAGNA GRECIA							
		OPERE DI RECUPERO SECONDARIO							
		ALLOGGIO D							
		Opere edili							
		<i>Murature interne</i>							
140	B15	MURATURA DI MATTONI FORATI							
	**	Tramezzo vani D2 - D4	1,00	4,30		3,25	13,98		
	**	Tramezzo Vani D2 - D3	1,00	1,75		3,50	6,13		
	**	Tramezzo vano D5 (angolo cottura)	1,00	0,80		3,20	2,56		
	**	Detrazione vani porta	-2,00	0,80		2,10	-3,36		
		Sommano mq					19,30	14,98	289,11
		<i>Intonaci</i>							
141	B20a	INTONACO CIVILE							
	**	Tramezzo vani D2 - D4	2,00	4,30		3,25	27,95		
	**	Tramezzo Vani D2 - D3	2,00	1,75		3,50	12,25		
	**	Tramezzo vano D5 (angolo cottura)	2,00	0,80		3,20	5,12		
		Sommano mq					45,32	11,88	538,40
		<i>Pitturazioni</i>							
142	B21	TINTEGGIATURA PER INTERNI							
	**	Vano D2 - pareti	2,00	1,75		0,90	3,15		
	**	Vano D2 - pareti	2,00	2,80		0,90	5,04		
	**	Vano D3 - pareti	2,00	1,70		3,50	11,90		
	**	Vano D3 - pareti	2,00	1,75		3,50	12,25		
	**	Vano D4 - pareti	2,00	4,00		2,80	22,40		
	**	Vano D4 - pareti	2,00	4,25		2,80	23,80		
	**	Vano D5 - pareti	2,00	3,70		3,20	23,68		
	**	Vano D5 - pareti	2,00	5,70		3,20	36,48		
	**	Vano D5 - tramezzo angolo cottura	2,00	0,80		3,20	5,12		
	**	Vano D2 - soffitto	1,00	1,75	2,80		4,90		
	**	Vano D3 - soffitto	1,00	1,75	1,70		2,98		
	**	Vano D4 - soffitto	1,00	4,00	4,25		17,00		
	**	Vano D5 - soffitto	1,00	3,70	5,70		21,09		
		Sommano mq					189,79	4,39	833,16
		Sommano le opere edili					Euro		1.660,67
		Infissi interni ed esterni							
143	D01	PORTONCINO DI SICUREZZA							
	**	Vano D1	1,00	1,00		2,50	2,50		
		Sommano mq					2,50	299,55	748,88
144	D02	INFISSI ESTERNI IN LEGNO							
	**	Vano D4	1,00	1,20		2,20	2,64		
	**	Vano D5	1,00	1,60		1,65	2,64		
		Sommano mq					5,28	87,80	463,58

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
145	D03	CONTROSPORTELLI IN LEGNO							
	**	Vano D4	1,00	1,20		2,00	2,40		
	**	Vano D5	1,00	1,60		1,65	2,64		
		Sommano mq					5,04	61,46	309,76
146	D04	VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI.							
	**	Vano D4	1,00	1,20		2,00	2,40		
	**	Vano D5	1,00	1,60		1,65	2,64		
		Sommano mq					5,04	25,82	130,13
147	D05	PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE.							
	**	Vano H	1,00	0,80		2,10	1,68		
	**	Vani alloggio C	4,00	0,80		2,10	6,72		
		Sommano mq					8,40	98,13	824,29
		Sommano gli infissi interni ed esterni					Euro		2.476,64
		Pavimenti e rivestimenti							
148	C06	LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE.							
	**	Vano D1 - ingresso	1,00	1,00	0,20		0,20		
	**	Vano D4 - balcone	1,00	1,20	0,60		0,72		
	**	Vano D5 - finestra	1,00	1,60	0,60		0,96		
		Sommano mq					1,88	59,39	111,65
149	C03	PAVIMENTO IN MONOCOTTURA							
	**	Vano D1	1,00	1,40	1,45		2,03		
	**	Vano D1	1,00	1,00	0,90		0,90		
	**	Vano D2	1,00	1,75	2,80		4,90		
	**	Vano D3	1,00	1,75	1,70		2,98		
	**	Vano D4	1,00	4,00	4,25		17,00		
	**	Vano D5	1,00	3,70	5,70		21,09		
		Sommano mq					48,90	22,72	1.110,89
150	C04	ZOCCOLINO IN GRES.							
	**	Vano H	2,00	2,00			4,00		
	**	Vano H	2,00	1,20			2,40		
	**	Vano D1	2,00	2,30			4,60		
	**	Vano D1	2,00	1,20			2,40		
	**	Vano D3	2,00	1,75			3,50		
	**	Vano D3	2,00	1,70			3,40		
	**	Vano D4	2,00	3,95			7,90		
	**	Vano D4	2,00	4,25			8,50		
	**	Vano D5	2,00	3,70			7,40		
	**	Vano D5	2,00	5,70			11,40		
		Sommano ml					55,50	4,65	258,08
151	C05	RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE.							
	**	Vano D2	2,00	1,75		1,80	6,30		
	**	Vano D2	2,00	2,80		1,80	10,08		
	**	Vano D5 (angolo cottura)	2,00	2,00		1,80	7,20		
		Sommano mq					23,58	24,79	584,55
		Sommano i pavimenti e rivestimenti					Euro		2.065,17

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
		Impianto idrico - sanitario							
152	E01	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE							
	**	Linee adduzione orizzontali	2,00	10,00			20,00		
		Sommano ml					20,00	3,62	72,40
153	E02	CONTATORE ACQUA FREDDA							
	**	Contatore generale	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	33,57	33,57
154	E03	SCHEMATURE IMPIANTI							
	**	Vano D2	5,00				5,00		
	**	Vano D5	2,00				2,00		
		Sommano n					7,00	154,94	1.084,58
155	E06	LAVABO IN PORCELLANA							
	**	Vano D2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	129,11	129,11
156	E07	COLONNA IN PORCELLANA PER LAVABO							
	**	Vano D2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	43,90	43,90
157	E08	VASO IGIENICO IN PORCELLANA							
	**	Vano D2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	155,97	155,97
158	E09	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO.							
	**	Vano D2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	73,85	73,85
159	E10	BIDET A PAVIMENTO							
	**	Vano D2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	136,34	136,34
160	E13	GRUPPO MONOFORO PER LAVABO.							
	**	Vano D2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	49,06	49,06
161	E14	GRUPPO MONOFORO PER BIDET							
	**	Vano D2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	69,72	69,72
162	E11	VASCA DA BAGNO IN ACCIAIO							
	**	Vano D2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	175,60	175,60
163	E12	GRUPPO PER VASCA DA BAGNO							
	**	Vano D2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	85,22	85,22
		Somma l'impianto idrico - sanitario					Euro		2.109,32

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
		Impianto termico e di ventilazione							
164	F01	CAMINO CON SCAMBIATORE TERMICO							
	**	Vano D5	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	1.500,00	1.500,00
165	F07	RIVESTIMENTO CAMINO							
	**	Vano D5	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	550,00	550,00
166	F02a	CIRCUITO RISCALDAMENTO A RADIATORI							
	**	Quota fissa per circuito	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	884,17	884,17
167	F02b	CIRCUITO RISCALDAMENTO A RADIATORI							
	**	Vano D1	1,00	1,40	1,45	3,50	7,11		
	**	Vano D1	1,00	1,00	0,90	3,50	3,15		
	**	Vano D2	1,00	1,75	2,80	3,50	17,15		
	**	Vano D3	1,00	1,70	1,75	3,50	10,41		
	**	Vano D4	1,00	4,00	4,25	3,50	59,50		
	**	Vano D5	1,00	3,70	5,70	3,27	69,06		
		Sommano mc					166,38	7,28	1.211,25
168	F04	IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA							
	**	Vano D2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	141,51	141,51
169	F05	ASPIRATORE PER VENTILAZIONE BAGNI							
	**	Vano D2	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	80,05	80,05
		Somma l'impianto termico e ventilazione					Euro		4.366,98
		Impianto elettrico							
170	G01b	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO.							
	**	Quadro elettrico generale	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	150,00	150,00
171	G02	PUNTO LUCE							
	**	Vano H	1,00				1,00		
	**	Vano D1	1,00				1,00		
	**	Vano D1 - illuminazione di emergenza	1,00				1,00		
	**	Vano D2	2,00				2,00		
	**	Vano D3	1,00				1,00		
	**	Vano D4	1,00				1,00		
	**	Vano D5	1,00				1,00		
		Sommano n					8,00	13,94	111,52

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
172	G05	INCREMENTO QUOTA LINEA DORSALE							
	**	Vano H	1,00				1,00		
	**	Vano D1	1,00				1,00		
	**	Vano D1 - illuminazione di emergenza	1,00				1,00		
	**	Vano D2	2,00				2,00		
	**	Vano D3	1,00				1,00		
	**	Vano D4	1,00				1,00		
	**	Vano D5	1,00				1,00		
		Sommano n					8,00	8,78	70,24
173	G03	PUNTO DI COMANDO (interruttore)							
	**	Vano H	1,00				1,00		
	**	Vano D1	1,00				1,00		
	**	Vano D2	2,00				2,00		
	**	Vano D3	1,00				1,00		
	**	Vano D4	1,00				1,00		
	**	Vano D5	1,00				1,00		
		Sommano n					7,00	6,71	46,97
174	G08	PLAFONIERA DI EMERGENZA							
	**	Vano D1 - illuminazione di sicurezza	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	46,48	46,48
175	G04	PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA							
	**	Vano D2	4,00				4,00		
	**	Vano D4	4,00				4,00		
	**	Vano D5	4,00				4,00		
		Sommano n					12,00	17,04	204,48
176	G05	INCREMENTO QUOTA LINEA DORSALE							
	**	Vano D2	4,00				4,00		
	**	Vano D4	4,00				4,00		
	**	Vano D5	4,00				4,00		
		Sommano n					12,00	8,78	105,36
177	G06a	PUNTO PRESA DI SERVIZIO TV							
	**	Vano C5	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	18,08	18,08
178	G06b	PUNTO PRESA DI SERVIZIO TL							
	**	Vano C5	1,00				1,00		
		Sommano n					1,00	18,08	18,08
		Somma l'impianto elettrico					Euo		771,21

N°	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	P. U.	DIMENSIONI			Quantità	PREZZI IN EURO	
				Lung.	Largh.	Alt / Peso		Unitario	Totale
		EDIFICIO ALLA VIA MAGNA GRECIA							
		OPERE DI RECUPERO SECONDARIO							
		ALLOGGIO D							
		QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO							
		Opere edili							1.660,67
		Infissi interni ed esterni							2.476,64
		Pavimenti e rivestimenti							2.065,17
		Impianto idrico - sanitario							2.109,32
		Impianto termico							4.366,98
		Impianto elettricc							771,21
		Costo Totale Recupero Second. Alloggio D					€uro		13.450,00
		EDIFICIO ALLA VIA MAGNA GRECIA							
		RIEPILOGO ECONOMICO GENERALE							
		Recupero Primario Organismo Edilizio					€uro		69.360,58
		Recupero Secondario Alloggio C					€uro		12.700,00
		Recupero Secondario Alloggio D					€uro		13.450,00
		TOTALE GENERALE					€uro		95.510,58
		Il Progettista							
		Architetto Stefano Coppoletta							