

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
A SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.			
1	A01	<p>SCAVO ESEGUITO A MANO. Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, fino alla profondità di m. 2,00 dal piano di scavo, compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, anche in presenza di acqua stabilizzatasi nel cavo ivi compreso, se necessario l'esaurimento, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc. e, inoltre compreso lo spianamento la configurazione del fondo anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, il paleggiamento, il tiro in alto sull'orlo del cavo, le sbadacchiature di qualsiasi tipo e resistenza, il relativo recupero, l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione degli attrezzi d'opera, compreso il carico sul mezzo ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.</p> <p><i>Al metro cubo Euro quarantanove / 06</i></p>	49,06
2	A02	<p>SCAVO PER LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE. Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano, da realizzare a piccoli tratti, anche passante sotto i muri di fondazione esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua, sono altresì compresi i trovanti rocciosi ed i relitti delle murature esistenti, dei cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, l'allontanamento delle materie di risulta ed il relativo carico e trasporto a rifiuto. Inoltre è compreso l'onere per la puntellazione sia del cavo che della muratura, il tutto secondo prescrizioni della D.L. e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, misurata dal piano di posa della preesistente fondazione.</p> <p><i>Al metro cubo Euro centotrentaquattro / 28</i></p>	134,28
3	A03	<p>DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO. Demolizione di tetti in legno a due o più falde, costituito sia dalla grossa orditura realizzata con capriate in legno, sia dalla piccola orditura (arcarecci, travicelli, pianelle in laterizio) compreso il calo, il trasporto a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p><i>Al metro quadrato Euro venti / 66</i></p>	20,66
4	A04	<p>DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN LEGNO. Demolizione completa di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato, camicia di calce o sottofondo, oppure con soffitto, controsoffitto od ad ancora con catinelle con sovrastanti pannelli in laterizio. E' compreso l'onere per le puntellature, il calo a terra del materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo alla pubblica discarica fino a qualsiasi distanza e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p><i>Al metro quadrato Euro undici / 36</i></p>	11,36
5	A05	<p>DEMOLIZIONE DI MURATURA. Demolizione totale o parziale di muratura di pietrame di qualsiasi natura o di mattoni o mista, di qualsiasi forma o spessore, eseguita a mano o con martello demolitore, compresa la puntellatura, i ponti di servizio, l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire, compresa pure l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico; compreso inoltre l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica. Compresa altresì la ripartizione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori ed al ripristino di condutture pubbliche private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte causa le demolizioni, compreso il carico su automezzo ed il trasporto a rifiuto.</p> <p><i>Al metro cubo Euro trentatre / 57</i></p>	33,57

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
6	A06	<p>DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizioni di tramezzi in muratura di qualsiasi genere e tipo, dello spessore compreso tra cm. 10 e m. 14, compreso intonaco, rivestimenti e quant'altro applicato, eseguita in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati ecc., di qualsiasi altezza e spessore, compreso l'accatastamento del materiale utilizzabile nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo ed il trasporto a rifiuto di quello non utilizzato, gli eventuali ponteggi e tutte le opere provvisorie che si rendono necessarie e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.. Al metro quadrato Euro quattro / 13</p>	4,13
7	A07	<p>APERTURE NELLE MURATURE. Aperture nelle murature di qualsiasi genere, tipo e spessore, a qualsiasi altezza, eseguita a sezione obbligata, per aperture diverse, quali porte, finestre, ecc., compresa la ricostruzione degli stipiti, comprese strutture metalliche di rinforzo sia orizzontali che verticali, compresi altresì sguinci, architravi, ecc., compreso l'onere dei ponteggi, delle opere provvisorie e di protezione nonché il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica fino a qualsiasi distanza e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurata alla luce netta del vuoto finito. Al metro cubo Euro trecentonove / 87</p>	309,87
8	A08	<p>DEMOLIZIONE DI MASSETTI. Demolizione di massetti di malta o calcestruzzi magri (gretonati e simili), di qualsiasi forma e spessore eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compresi ponti di servizio, riparazioni per danni arrecati a terzi e per interruzione e normale ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, acqua, elettricità, telecomunicazioni, ecc.) compreso l'onere per l'eventuale calcinatura, il carico, il trasporto e lo scarico con mezzo meccanico del materiale utilizzabile fino al sito di scarico sui mezzi di trasporto, incluso l'eventuale calo in basso e i trasporti effettuati a spalla d'uomo o con carriole nell'ambito del cantiere. Al metro cubo Euro trenta / 99</p>	30,99
9	A09	<p>DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN LEGNO. Demolizione completa di struttura in legno, sia semplice che composta, di qualunque tipo, forma, e comunque costituita. E' compreso l'onere per le puntellature, il calo a terra del materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo alla pubblica discarica fino a qualsiasi distanza e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Il tutto misurato al mc. vuoto per pieno. Al metro cubo Euro quarantuno / 32</p>	41,32
10	A10	<p>RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA. Rimozione del manto di copertura di qualsiasi tipo, posto a qualsiasi altezza, compresi gli oneri per le opere di protezione provvisorie e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità pubblica degli operai, compreso il calo a terra del materiale ed il successivo trasporto alla pubblica discarica, fino a qualsiasi distanza e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Al metro quadrato Euro cinque / 16</p>	5,16
11	A11	<p>RIMOZIONE DI OPERE IN PIETRA. Rimozione di opere o rivestimenti in pietra da taglio, di soglie, davanzali, imbotti, pedate ed alzate di gradini, battiscopa e simili, compreso l'onere per l'eventuale calcinatura, il carico, il trasporto e lo scarico con mezzo meccanico del materiale inutilizzabile fino al sito di scarico sui mezzi di trasporto, incluso l'eventuale calo in basso e i trasporti effettuati a spalla d'uomo o con carriole nell'ambito del cantiere. Al metro quadrato Euro nove / 81</p>	9,81
12	A12	<p>RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque specie, di superficie fino a mq. 4,00, incluse mostre, telai, controtelai, cassonetti coprirullo, rullo, avvolgibili e quanto altro occorra per fornire l'opera a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per l'eventuale calcinatura, il carico, il trasporto e lo scarico con mezzo meccanico del materiale utilizzabile fino al sito di scarico sui mezzi di trasporto, incluso l'eventuale calo in basso e i trasporti effettuati a spalla d'uomo o con carriole nell'ambito del cantiere. Al metro quadrato Euro sei / 71</p>	6,71

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
B OPERE EDILI.			
13	B01	<p>CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI. Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso l'onere delle prove di laboratorio previste dalla vigente normativa in materia; esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro di armatura. Per magrone di sottofondazione con il dosaggio di 150 kg./mc. <i>Al metro cubo €uro sessantaquattro / 41</i></p>	64,41
14	B02	<p>CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI. Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1, dimensione massima degli inerti pari a 30 mm., eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, e quant'altro necessario per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte; compreso l'onere delle prove di laboratorio previste dalla vigente normativa in materia. Esclusi ponteggi, cassafornate e ferro di armatura. Per opere in fondazione, classe Rck 25 N/mmq. <i>Al metro cubo €uro ottantatre / 64</i></p>	83,64
15	B03	<p>ARMATURE METALLICHE – Fe B 44 K. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; compresi tutti gli oneri relativi ai controlli ed alle prove di legge; del tipo Fe B 44 K in barre ad aderenza migliorata del tipo controllato in stabilimento. <i>Al chilogrammo €uro zero / 98</i></p>	0,98
16	B04	<p>PERFORAZIONE ED INIEZIONI MURATURE. Esecuzione di perfori, con diametro fino a mm. 35, realizzati in murature di pietrame, mattoni, o conglomerati cementiti non armati, eseguiti a qualsiasi profondità con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue. Nel prezzo è compreso ogni onere per armature e ponteggi alle condizioni appresso indicate: - la perforazione deve essere eseguita con sonda a rotazione per dare un foro circolare di sezione costante e con l'ausilio di aria compressa per la pulitura del perforo, con divieto di impiego di acqua se richiesto dalla D.L., e con l'ausilio di altre operazioni se necessarie; - la perforazione deve essere eseguita con velocità di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate. Compreso ogni onere e fornitura per la formazione di taglio a forza e per l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Iniezioni, in perfori armati e non, fino ad assorbimento, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua; compresa l'eventuale aggiunta di calce idraulica o bentonite, additivi fluidificanti, antiritiro, sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni della D.L. Si intendono compresi gli oneri della mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta, del pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettro-meccanico, del controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata, di tutte le operazioni che si rendano necessarie ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, compresi i materiali impiegati e le attrezzature necessarie, il fissaggio dei boccali e la loro successiva asportazione ad iniezione avvenuta. <i>Al metro lineare €uro trentatre / 57</i></p>	33,57
17	B05	<p>BARRE IN ACCIAIO – FeB 44K. Barre in acciaio ad aderenza migliorata FeB 44K, del diametro 16 mm., fornite e poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm. 5 rispetto al filo di muratura, i materiali impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al chilogrammo €uro uno / 50</i></p>	1,50

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
18	B06	<p><i>VESPAIO CON CIOTTOLI.</i> Vespajo eseguito con ciottoli e ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L., assestato a mano compreso l'intasamento del materiale minuto, il costipamento, la livellazione, battuto o spianato e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al metro cubo Euro ventuno / 69</i></p>	21,69
19	B07	<p><i>MANTO IMPERMEABILE.</i> Manto impermeabile su superfici piane o curve, orizzontali, verticali o inclinato, costituito membrane prefabbricate dello spessore di mm. 4, formate da elastomeri e bitumi ossidati ad alto punto di fusione con armatura in fibra di poliestere e simili; in opera con sovrapposizione delle lamine contigue di almeno cm. 10 per fusione con fiamma e successiva suggellatura con ferro caldo oppure collate nelle sovrapposizioni con spalmatura di bitume ossidato a caldo da applicare sia sul massetto di conglomerato cementizio che su pannelli di isolamento termico. <i>a) Ad una membrana prefabbricata al metro quadrato Euro otto / 52</i> <i>b) A due membrane prefabbricate al metro quadrato Euro quattordici / 46</i></p>	8,52 14,46
20	B08	<p><i>CORDOLI IN BRECCIA.</i> Formazione di cordoli di spessore non inferiore alla metà della muratura esistente e ancoraggi nelle murature mediante la fornitura e posa in opera di cls q. 4 di cemento per mc., tipo 325, con l'aggiunta di additivo antiritiro, compresa la demolizione della muratura in breccia eseguita a tratti, anche per la formazione delle eventuali necessarie nicchie passanti per ancoraggi a coda di rondine e/o sagoma cilindrica, con armatura minima in acciaio formata per il cordolo da n. 4 barre da mm. 16 e staffe da mm. 6 ogni cm. 25 e per ancoraggi a coda di rondine con n. 4 barre da mm. 14 a Z e n. 2 staffe da mm. 6, a qualsiasi altezza, comprese necessarie casseformi, il calo a terra, il carico, il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al metro cubo Euro duecentoventisette / 24</i></p>	227,24
21	B09	<p><i>CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI - Rck 25 N/mmq.</i> Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1, dimensione massima degli inerti pari a 30 mm., eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, e quant'altro necessario per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte; compreso l'onere delle prove di laboratorio previste dalla vigente normativa in materia. Esclusi ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Per opere in elevazione, classe Rck 25 N/mmq. <i>Al metro cubo Euro ottantasette / 99</i></p>	87,99
22	B10	<p><i>CASSAFORME RETTE.</i> Cassaforme rette per strutture ivi comprese le armature di sostegno e di controventatura per strutture in conglomerato cementizio in elevazione, di qualsiasi forma e dimensione, fino a m. 350 di altezza dal piano di appoggio delle dette armature di sostegno all'intradosso della struttura compreso ogni onere per chiodature, disarmi, allontanamento del materiale occorso, ecc., il tutto eseguito a regola d'arte misurate per la superficie dei casseri a contatto del conglomerato. <i>Al metro quadrato Euro sedici / 53</i></p>	16,53
23	B11	<p><i>SOLAIO LATEROCEMENTIZIO - cm. 20.</i> Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq., costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i ml. 5,00, di fasce piane o svasate a coda di rondine nelle estremità dei travetti compreso l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno, del disarmo e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, compresa la realizzazione della soletta superiore in calcestruzzo da cm. 4; esclusa la sola fornitura in opera delle armature in ferro. Per solaio di altezza totale pari a cm. 20 (16 + 4). <i>Al metro quadrato Euro quarantacinque / 75</i></p>	45,75

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
24	B12	SOVRAPPREZZO AL SOLAIO LATEROCENTIZIO. Per banchinaggio di altezza superiore a ml. 4,50 dal piano di appoggio, per ogni metro o frazione. <i>Al metro quadrato Euro tre / 05</i>	3,05
25	B14	MURATURA DI MATTONI PIENI. Muratura retta o curva di mattoni pieni dello spessore superiore ad una testa a faccia piana od a scarpa, con l'impiego di malta di calce e pozzolana, o malta cementizia, compresi spigoli, e ammorsature, riseghe, sguinci, escluse solo piattabande ed architravi. <i>Al metro cubo Euro centocinquantaquattro / 94</i>	154,94
26	B15	MURATURA IN MATTONI FORATI. Muratura retta di mattoni forati cm. 8x4x28 (foratone stretto) posti in coltello (cm. 8), con malta bastarda. <i>Al metro quadrato Euro quattordici / 98</i>	14,98
27	B16	CHIUSURA DI APERTURE A SPESSORE. Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie, eseguite a tutto spessore con impiego di mattoni pieni, compresi i ponteggi ed ogni altro onere e magistero, nonché la preparazione del vano, le ammorsature e gli ancoraggi necessari, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte con impiego di malta di cemento tipo 425 dosata a q. 4 di cemento per mc. di malta. <i>Al metro cubo Euro centoquarantanove / 77</i>	149,77
28	B17	ARCHITRAVE CON TRAVI IPE 140. Architravature su murature di qualunque spessore costituite da travi in ferro IPE 140, realizzate in opera compresa la ripresa, le malte leganti, le puntellature, i ponteggi, il ferro e i tiranti di ancoraggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione al mq. in proiezione orizzontale. <i>Al chilogrammo Euro due / 58</i>	2,58
29	B18	INTONACO ARMATO. Consolidamento di pareti, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata con tondini del diametro di mm. 4 fino a mm. 8 di acciaio FeB 38 K a maglie quadrate cm. 10x10, applicata sulla faccia della parete da consolidare, previa spicconatura dell'intonaco vecchio, pulitura, abbondante lavaggio della superficie muraria, compresa la legatura della rete con tondino di acciaio (FeB 38 K diametro mm. 6) agganciato alle maglie della rete e del fermo della stessa alle murature esistenti, tagli, sfridi, piegature, la perforazione delle pareti, la sigillatura dei fori risultanti con malta di cemento antiritiro a pressione iniettata a q. 3; compresa l'applicazione di un primo strato di rinzafo (intonaco grezzo). <i>Al metro quadrato Euro diciannove / 63</i>	19,63
30	B19	RETTIFICA PARETI CON MALTA e SCAGLIE. Ringrosso e rincocciatura di malta comune ed eventuali scaglie di laterizio per rettifica approntatura e configurazioni di pareti interne, di spessore medio di cm. 5, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al metro quadrato Euro sette / 23</i>	7,23
31	B20	INTONACO CIVILE PER INTERNI ED ESTERNI. Intonaco civile liscio di malta di cemento costituito da sbruffature, abbozzo ed ultimo strato di malta fina, in opera su pareti, soffitti e volte, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>a) eseguito all'interno al metro quadrato Euro undici / 88</i> <i>b) eseguito all'esterno al metro quadrato Euro quattordici / 46</i>	11,88 14,46
32	B21	TINTEGGIATURA PER INTERNI. Tinteggiatura a due strati con idropittura vinilica eseguita a qualsiasi altezza, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, su pareti e soffitti intonacati a civile; preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare;	

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
		imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Compreso l'onere per le scale, cavalletti, ponteggi provvisori interni ove occorra, pulitura degli ambienti ad opera e quanto occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al metro quadrato Euro quattro / 39</i>	4,39
33	B22	TINTEGGIATURA PER ESTERNI. Tinteggiatura a due strati con idropittura acrilica, eseguita all'esterno a qualsiasi altezza, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara su intonaco civile esterno; preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare; imprimitura ad uno strato isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo; compreso l'onere per le scale, cavalletti, pulitura ad opera ultimata e quanto occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al metro quadrato Euro cinque / 42</i>	5,42
34	B23	RINGHIERE METALLICHE VERNICIATE. Fornitura e posa in opera di ringhiere per balconi e similari, da realizzare in acciaio secondo le indicazioni ed i motivi compositivi riportati negli elaborati grafici di progetto ed impartiti dalla D.L., comprese le opere murarie, una mano di minio, l'eventuale zincatura e la successiva verniciatura con due strati di colore. <i>Al metro quadrato Euro sessantuno / 00</i>	61,00
35	B24	COIBENTAZIONE TERMICA DI SOLAIO. Coibentazione termica di solai costituita da lastre prefabbricate tipo isouretano da kg 35/mc. rivestite su ambo le facce con cartonfeltro bitumato, poste in opera sul sottostante massetto con una spalmatura di mastice di bitume a caldo in ragione di Kg 1,5/mq compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <i>Al metro quadrato Euro sette / 75</i>	7,75
36	B25	COPERTURA CON TEGOLE PORTOGHESI. Manto di copertura del tetto con tegole portoghesi fornite e poste in opera compresi i pezzi speciali, la suggellatura dei colmi con malta e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al metro quadrato Euro sedici / 53</i>	16,53
37	B26	CANALE DI GRONDA IN RAME 8/10 - cm. 33. Canale di gronda dello sviluppo fino a cm. 33, in rame da 8/10 montato in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte comprese le cicogne per il sostegno montate in opera e fissate al supporto. <i>Al metro lineare Euro ventisei / 50</i>	26,50
38	B27	DISCENDENTE IN RAME 8/10 - diam. mm. 100 Discendente in rame da 8/10 diam. mm. 100 montato in opera compreso i pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; compresi i collari di sostegno in rame, forniti e montati in opera. <i>Al metro quadrato Euro diciotto / 35</i>	18,35
39	B28	SCALA IN METALLO CON RINGHIERA. Fornitura e posa in opera di scala di collegamento interna ai piani, realizzata con strutture in profilati metallici adeguatamente verniciati, completa di ringhiera di protezione e corrimano, saldamente ancorata alle esistenti strutture portanti, eseguita in conformità degli elaborati grafici di progetto e secondo le direttive impartite dalla D.L. Inclusive le opere murarie ed esclusi i rivestimenti dei pianerottoli, delle pedate e delle alzate. <i>Cadauna Euro settecentosettantacinque / 00</i>	775,00

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
40	B29	RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO. Rivestimento di scala interna in legno di abete dello spessore di cm. 3.00/3.50, da applicarsi sull'esistente struttura metallica, compresa la lucidatura. <i>a) pedata</i> Cadauno Euro cinquanta / 00 <i>b) pianerotolo</i> Cadauno Euro centocinquanta / 00	50,00 150,00
41	B30	CONTROSOFFITTATURA E/O CONTROPARETE IN CARTONGESSO. Controsoffittatura e/o controparete chiusa costituita da lastre prefabbricate di gesso cartonato, del tipo resistente all'umidità, dello spessore di mm. 12,5 fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato o in legno. Finitura dei giunti eseguita con banda di carta e collante speciale compresa la sigillatura delle viti ed ogni altro onere necessario, compresi i profilati. <i>Al metro quadrato</i> Euro ventitre / 25	23,25
42	B31	MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di ql. 3,5 di cemento 325 per mc. di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito a perfetta regola d'arte finito a frattazzo, per sottofondo di pavimentazione con spessore di cm. 15. <i>Al metro quadrato</i> Euro sette / 75	7,75
43	B32	PREPARAZIONE PIANO DI POSA (Primer). Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente. <i>Al metro quadrato</i> Euro uno / 07	1,07
44	B33	ESECUZIONE DI TRACCE NELLE MURATURE. Esecuzione di traccia in muratura di qualsiasi natura, anche se eseguita in muratura di pietra o di mattoni pieni, compresa la chiusura delle tracce stesse ed i ponti di servizio <i>Cadauno</i> Euro sei / 75	6,75
45	B34	ESECUZIONE DI FORI PASSANTI. Esecuzione di fori passanti sia nelle murature che nei solai, di qualsiasi natura, compresa la chiusura degli stessi oltre il volume delle strutture da alloggiare, compresi i ponti di servizio <i>Cadauno</i> Euro cinquanta / 00	50,00
46	B35	ESECUZIONE DI NICCHIE NELLE MURATURE. Esecuzione di nicchie eseguite a scalpello su murature di qualsiasi natura e genere, compresa la rasatura della superficie, i ponti di servizio e quant'altro necessario <i>Cadauno</i> Euro cinquantacinque / 00	55,00
47	B36	INTONACO CIVILE DI FINITURA. Intonaco civile di finitura, costituito da un strato di malta fine passata al crivello fine, lisciata con fratazzo metallico, in opera su pareti sia interne che esterne, soffitti, volte ecc., il tutto realizzato sul già predisposto strato di rinzafo e ringrosso di rettifica. <i>Al metro quadrato</i> Euro sei / 50	6,50
C PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.			
48	C01	PAVIMENTO IN GRES ANTIGELIVO. Pavimento in piastrelle di gres rosso antigelivo per esterni, delle dimensioni di cm. 15x15 o di cm. 10x10 e spessore di mm. 12 con superficie rigata, bugnata, scanalata o zigrinata, compresa la malta di allettamento nelle proporzioni di q. 3,5 di cemento 325 per mc. di sabbia dato in opera ben costipato e livellato finito a frattazzo dello spessore necessario, eventuali raccordi a guscio, la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento puro e pezzi speciali, compreso il lavaggio con acido, la pulitura finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al metro quadrato</i> Euro diciotto / 59	18,59

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
49	C02	<i>PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO.</i> Pavimento in gres porcellanato per interni, opache, delle dimensioni di cm. 10x20 o 20x20 – gruppo BI norma europea EN 176 – posato a cassero con boiaccia di cemento puro tipo 325, su letto di malta con legante idraulico e, a posta ultimata, pulitura con segatura. Compreso quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al metro quadrato Euro ventuno / 69</i>	21,69
50	C03	<i>PAVIMENTO IN MONOCOTTURA.</i> Pavimento in piastrelle monocottura in pasta bianca per interni – gruppo BI norma europea EN 176 – in tinta unita delle dimensioni di cm. 20x20, posto in opera su idoneo sottofondo, con giunti connessi a cemento puro e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al metro quadrato Euro ventidue / 72</i>	22,72
51	C04	<i>ZOCCOLINO IN GRES.</i> Zoccolino in gres delle dimensioni di cm. 7,5x15 posto in opera con malta bastarda, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, la pulizia finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte <i>Al metro lineare € quattro / 65</i>	4,65
52	C05	<i>RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE.</i> Rivestimento di pareti con piastrelle di maiolica smaltata di prima scelta di qualsiasi dimensione lisce o smussate, bianche o colorate pennellate anche decorate a macchina, fornite e date in opera, compresi i pezzi speciali e disposte secondo qualsiasi configurazione geometrica, compreso il sottofondo in malta di calce in pasta e pozzolana, l'allettamento in malta bastarda di calce, la stuccatura in cemento bianco o colorato, la completa pulitura, il tiro in alto ed ogni altro onere per opere provvisoriale e ponti di servizio per altezze fino a m. 3,50. <i>Al metro quadrato Euro ventiquattro / 79</i>	24,79
53	C06	<i>LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE.</i> Lastre di marmo bianco comune Apuano, di spessore cm. 2,00, levigate e lucidate nelle parti in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate ed alzate di gradini e simili, compreso smussatura in costa e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al metro quadrato Euro cinquantanove / 39</i>	59,39
54	C07	<i>SOGLIE DI MARMO BIANCO.</i> Lastre di marmo bianco Apuano, di spessore cm. 2,00, levigate e lucidate nelle parti in vista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di finestre, compreso fori, canaletti, gocciolatoi, incastri, battute, listelli e risvolti curvi ove occorrono, smussatura in costa e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al metro quadrato Euro sessantuno / 97</i>	61,97
55	C08	<i>LASTRE DI PIETRA SERENA.</i> Lastre di pietra serena, dello spessore di cm. 2,00, per soglie, davanzali, alzate e pedate, levigate nelle parti in vista, compresi i fori, i cataletti, i gocciolatoi, gli incastri, le battute, i listelli, ed i risvolti curvi ove occorrono; il tutto posto in opera compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Al metro quadrato Euro quarantadue / 35</i>	42,35

D INFISSI ESTERNI ED INTERNI.

56	D01	<i>PORTONCINO DI SICUREZZA.</i> Portoncino di sicurezza ad una anta o due partite, semplice o vetrato costituito da telaio fisso di lamiera di acciaio spessore 15/10 mm; verniciato con vernici epossidiche, fissato al controtelaio in lamiera di acciaio sagomato ad U spessore 25/10 MM. Ante scatolari con due fogli di lamiera di acciaio spessore 15/10 mm. Su telaio a longheroni di rinforzo spessore 20/10, rivestite sulle due facce con legno pregiato. Isonorizzazione e coibetazione interna con pannelli di materiali espanso autoestinguente. Serratura di sicurezza a doppia mappa a tre punti di chiusura con	
----	-----	--	--

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
		protezione antistrappo. Completo di cerniere di acciaio, tre rostri fissi antistrappo, pomolo esterno e maniglia interna in ottone lucido, occhio magico. <i>Al metro quadrato Euro duecentonovantanove /55</i>	299,55
57	D02	INFISSI ESTERNI IN LEGNO. Infissi a vetri per finestre e balconi, realizzate in legno di pino di Svezia o abete, con la parte trasversale inferiore del telaio munita di soglia della larghezza di circa cm. 10 e dell'altezza di circa cm. 6, a due o più partite, costituite da telaio maestro fisso, con parti apribile a battente normale, formati da intelaiatura su entrambe le facce di sezione minima di cm. 6,50 x 5,50; con eventuali traverse intermedie e con le seguenti caratteristiche: battentatura a profilo curvo dei lati verticali delle parti mobili e del telaio combaciante, doppia battentatura dei lati verticali delle parti mobili combaciante fra loro, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio dei vetri, listelli per il rigetto dell'acqua opportunamente modanati e con gocciolatoio, completi di cerniere in numero di tre per ogni parte mobile, complete, altresì, di cremonesi per chiusura con maniglia in ottone pesante, guarnizione di tenuta. Il legno usato dovrà essere trattato con impregnante fungicida ed antitarlo; compreso ogni altro accessorio ed onere per dare l'infisso funzionante alla perfetta regola d'arte. <i>Al metro quadrato Euro ottantasette / 80</i>	87,80
58	D03	CONTROSPORTELLI IN LEGNO. Controsportelli in legno di pino di Svezia o abete, retti o centinati, montati su infisso, con intelaiatura di sezione non inferiore a cm. 7x2,50 scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna con specchiature cieche in due o più riquadri di spessore ricavato non minore di cm. 1,50, compreso il trattamento con impregnante fungicida ed antitarlo, completi in opera di cerniere e nottolino. <i>Al metro quadrato Euro sessantuno / 46</i>	61,46
59	D04	VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI. Vetrature termoacustiche isolanti coefficienti di trasmissione termica (K = 2,9 Kcal/h Mc) composte da due cristalli incolori dello spessore di mm. 4, fornite e poste in opera su telai di legno, con distanziatori del tipo in plastica o in metallo dello spessore variante da mm. 6 a mm. 12. Compresi sfridi, tagli, sigillanti tipo siliconici o polisomerici e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Misurazione minima mq. 0,25) <i>Al metro quadrato Euro venticinque / 82</i>	25,82
60	D05	PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE. Porta in legno di abete del tipo tamburato ad una o due partite anche di diversa larghezza, piena o a vetri, completa di mostre e contromostre della stessa essenza, costituita da telaio maestro di sezione di circa cm. 8x4,50, con o senza sopralluce fisso, parte mobile costituita da pannello tamburato, con struttura cellulare in legno dello spessore di cm. 4,5 e bordatura perimetrale della sezione minima di cm. 4x4,5, rivestito su ambo le facce da compensato di pioppo di spessore non inferiore a mm. 4 incastrato nel telaio, il tutto in opera compreso il controtelaio in abete dello spessore di circa cm. 2,5 con relative zanche in ferro per il fissaggio alle murature, completa di tre cerniere del tipo anuba, paletti di ritenuta a ditale per le bussole a due partite, serratura tipo Patent con chiavi a doppia mandata, maniglia e relative piastre e bocchette, il tutto in ottone lucido o alluminio anodizzato, esclusa la eventuale fornitura dei vetri. Misurazione esterno telaio. <i>Al metro quadrato Euro novantotto / 13</i>	98,13
61	D06	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO DI ABETE. Porta in legno di abete del tipo tamburato, piena o a vetri, completa di mostre e contromostre della stessa essenza, costituita da telaio maestro di sezione di circa cm. 8x4,50, con o senza sopralluce fisso, parte mobile costituita da pannello tamburato, con struttura cellulare in legno dello spessore di cm. 4,5 e bordatura perimetrale della sezione minima di cm. 4x4,5, rivestito su ambo le facce da compensato di pioppo di spessore non inferiore a mm. 4 incastrato nel telaio, il tutto in opera compreso il controtelaio in abete dello spessore di circa cm. 2,5 con relative zanche in ferro per il fissaggio alle murature, completa di carrelli e binari, serratura tipo Patent con chiavi a doppia mandata, maniglia e relative piastre e bocchette, il tutto in ottone lucido o alluminio anodizzato, esclusa la eventuale fornitura dei vetri. Misurazione esterno telaio. <i>Al metro quadrato Euro centotto / 46</i>	108,46

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
62	D07	<p><i>PORTONCINO DI INGRESSO VETRATO.</i> Portoncino di ingresso ad una o due partite, di qualsiasi luce, sia vetrato che cieco, costituito da telaio maestro, parti mobili con intelaiatura, pannelli di spessore minimo di mm. 25, il tutto in opera con eventuali listelli coprifilo, completo di cerniere pesanti di ottone per ogni partita, serratura da infilare, tipo Yale, eventuali pomi, compresa la verniciatura <i>Al metro quadrato Euro duecentonovantanove /55</i></p>	299,55
E IMPIANTO IDRICO DI CARICO E SCARICO E SANITARIO.			
63	E01	<p><i>TUBAZIONE IN POLIPROPILENE – mm. 16.</i> Tubazioni di polipropilene del diametro esterno per spessore mm. 16x2,7, idonee per la distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda prodotte secondo Norme UNI, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate, comprensive di pezzi speciali, materiali per saldature. <i>Al metro lineare Euro tre / 62</i></p>	3,62
64	E02	<p><i>CONTATORE ACQUA FREDDA.</i> Contatore d'acqua fredda del tipo a lettura diretta, con attacchi del diametro mm. 16, con turbina e quadrante sommerso allacciato alla rete idrica compresi i dadi, i raccordi i contenitori in ottone interamente protetti con verniciatura a fuoco, filtri, lancette indicatrici e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. <i>Cadauno Euro trentatre / 57</i></p>	33,57
65	E03	<p><i>SCHEMATURE IMPIANTI.</i> Schematura degli impianti idrico-sanitari, comprendente le tubazioni per alimentazione dei vari apparecchi, e per gli scarichi opportunamente dimensionate e protette, compresi tutti i pezzi speciali e la saracinesca interna all'ambiente, la catramatura dei pezzi, l'incartatura pesante ed ogni accessorio, a perfetta regola d'arte. Realizzate con tubazioni in P.V.C. pesante (tipo Geberit), da applicare ad ogni apparecchio principale (lavabo, vaso, cassetta, bidet, vasca, doccia, scaldabagno, orinatoio, pilozzo). <i>Cadauno Euro centocinquantaquattro / 94</i></p>	154,94
66	E04	<p><i>TUBAZIONI IN P.V.C.</i> Fornitura e posa in opera di tubi, del diametro esterno di mm. 160, per fognature in PVC pesante tipo 303/1 con giunzioni a bicchiere e collante compresa l'incidenza dei pezzi speciali. <i>Al metro lineare Euro tredici / 43</i></p>	13,43
67	E05	<p><i>POZZETTI IN C.L.S.</i> Fornitura e posa in opera di pozzetto di incontro e raccordo delle dimensioni di cm. 40x40x40, realizzato in calcestruzzo armato vibrato compreso il coperchio. Sottofondo spessore minimo cm. 10 e rinfiando. Compresa le opere di scavo, trasporto a rifiuto e rinterro. <i>Cadauno Euro trentasei / 15</i></p>	36,15
68	E06	<p><i>LAVABO IN PORCELLANA.</i> Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china) delle dimensioni di cm. 70x54 con tolleranze in meno o più di cm. 2, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione di acqua calda e fredda; fornito di piletta e scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante, compresi i relativi morsetti, bulloni, viti cromate e tutta l'assistenza muraria e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Restano escluse la rubinetteria e le tubazioni di allaccio e scarico che vanno computate a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopraindicati dovranno essere di ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature e altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come su richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI di riferimento. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare a giudizio della D.L. il rifiuto dei materiali stessi. <i>Cadauno Euro centoventinove / 11</i></p>	129,11

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
69	E07	<i>COLONNA IN PORCELLANA PER LAVABO.</i> Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita e posta in opera. <i>Cadauno Euro quarantatre / 90</i>	43,90
70	E08	<i>VASO IGIENICO IN PORCELLANA.</i> Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous- china) a pavimento con cassetta a parete o ad incasso, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, compreso l'allettamento su pavimento con cemento, il relativo fissaggio con viti e borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, sedile e coperchio in legno verniciato, l'assistenza muraria e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Resta esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopraindicati dovranno essere di ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature e altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come su richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI di riferimento. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare a giudizio della D.L. il rifiuto dei materiali stessi. <i>Cadauno Euro centocinquantacinque / 97</i>	155,97
71	E09	<i>CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO.</i> Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo ad incasso a parete (non in vista), realizzato a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, compresa l'assistenza muraria, l'onere delle superfici esterne predisposte per l'ancoraggio degli intonaci, completa di batteria interna a funzionamento silenzioso, possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata, una sicurezza di scarico sul troppo pieno. Compreso il comando a maniglia o pulsante posto su parete esterna, lo scarico utile non inferiore a litri 10, il collegamento alla rete idrica esistente e del tubo di raccordo al vaso, fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. Si precisa inoltre che i materiali sopraindicati dovranno essere di ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature e altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come su richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI di riferimento. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare a giudizio della D.L. il rifiuto dei materiali stessi. <i>Cadauno Euro settantatre / 85</i>	73,85
72	E10	<i>BIDET A PAVIMENTO.</i> Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato. Erogazione di acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali; sono altresì compresi i raccordi alle tubazioni di allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda, le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato. Sono comprese altresì l'assistenza muraria, guarnizioni e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature e altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come su richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI di riferimento. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare a giudizio della D.L. il rifiuto dei materiali stessi. <i>Cadauno Euro centotrentasei / 34</i>	136,34
73	E11	<i>VASCA DA BAGNO IN ACCIAIO.</i> Vasca da bagno delle dimensioni standard di mercato di circa cm. 160 x 65, del tipo da rivestimento in acciaio corredata di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, compreso il raccordo alle tubazioni di allaccio. Sono comprese altresì l'assistenza muraria, guarnizioni e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri per il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato, la relativa rubinetteria, le tubazioni di allaccio e di scarico che verranno computate a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature e altre deformazioni	

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
		o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come su richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI di riferimento. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare a giudizio della D.L. il rifiuto dei materiali stessi. <i>Cadauno Euro centosettantacinque / 60</i>	175,60
74	E12	GRUPPO PER VASCA DA BAGNO. Gruppo esterno per vasca da bagno in ottone tipo pesante cromato realizzato nel rispetto delle norme UNI EN di riferimento e delle equivalenti norme NF, del diametro di 1/2", completo di doccia a mano, corredata di flessibile cromato di lunghezza non inferiore a cm. 100, bocca di erogazione, rubinetti acqua calda e fredda forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. <i>Cadauno Euro ottantacinque / 22</i>	85,22
75	E13	GRUPPO MONOFORO PER LAVABO. Gruppo monoforo per lavabo, in ottone del tipo pesante cromato realizzato nel rispetto delle norme UNI EN di riferimento e delle equivalenti norme NF, del diametro di 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda con bocca di erogazione, fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. <i>Cadauno Euro quarantanove / 06</i>	49,06
76	E14	GRUPPO MONOFORO PER BIDET. Gruppo monoforo per bidet, in ottone pesante cromato realizzato nel rispetto delle norme UNI EN di riferimento e delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile, fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. <i>Cadauno Euro sessantanove / 72</i>	69,72
77	E15	PIATTO DOCCIA. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, delle dimensioni standard di mercato di circa cm. 80 x 80, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo cromante, il raccordo alle tubazioni di allaccio, con superficie antisdrucchiolevole, da installare sopra il pavimento a semincasso, compresa l'assistenza muraria, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Restano escluse la rubinetteria, le tubazioni di allaccio e di scarico che verranno computate a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature e altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come su richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI di riferimento. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare a giudizio della D.L. il rifiuto dei materiali stessi. <i>Cadauno Euro centoquarantaquattro / 61</i>	144,61
78	E16	BATTERIA PER DOCCIA. Batteria per doccia del tipo ad incasso, in ottone tipo pesante cromato realizzato nel rispetto delle norme UNI EN di riferimento e delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parte, braccio con soffione, ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera a perfetta regola d'arte. <i>Cadauno Euro novantotto / 13</i>	98,13
F IMPIANTO TERMICO E DI VENTILAZIONE.			
79	F01	CAMINO CON SCAMBIATORE TERMICO. Fornitura e posa in opera di caminetto caldaia con scambiatore termico (termocamino), per funzionamento con combustibili solidi, realizzato in acciaio e struttura esterna completamente metallica, focolaio chiuso con portina in vetro ceramico, completo di fascio tubiera, avente le seguenti caratteristiche tecniche: potenza termica al fluido della caldaia Kcal/h 19.500 rendimento globale pari al 73%; rendimento diretto al fluido pari al 53%; contenuto d'acqua pari a litri 30; pressione massima di esercizio pari a 3 bar; superficie di scambio pari ad almeno mq. 2,90; uscita fumi di diametro pari a cm. 25; presa aria esterna di diametro pari a cm. 15.	

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
		<p>Compreso pure: i raccordi idraulici di andata e ritorno; il gruppo di collegamento e sicurezza composto da collettore portasonda ed allacciamento, valvola di sicurezza da 2,70 bar, valvola di scarico termico con dispositivo a sicurezza positiva; tubi in acciaio alluminato per raccordo alla canna fumaria. E' compresa quant'altro necessario per il completo normativo funzionamento ed il rispetto delle norme UNI, VV.FF. e di tutte le disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.</p> <p><i>Cadauno Euro millecinquecento / 00</i></p>	1.500,00
80	F02	<p>CIRCUITO RISCALDAMENTO A RADIATORI. Fornitura e posa in opera di circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20° C interni, costituito da corpi scaldanti a radiazione del tipo a piastra in acciaio, fissati alle pareti tramite mensole di sostegno dotati ciascuno di valvola ad angolo con manopola, detentore a valvolina di sfiato aria manuale, tubazione di distribuzione con tubi di rame dello spessore minimo di mm. 1 e del diametro interno minimo di mm. 10, provvisti di isolamento termico, a partire dai collettori di andata e ritorno. Compresi i collettori, le valvole e gli accessori necessari alla corretta installazione e funzionamento, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia. Sono altresì comprese le opere murarie quali: l'apertura e chiusura delle tracce compreso il ripristino dell'intonaco, il fissaggio dei corpi scaldanti, l'eventuale verniciatura dei medesimi e quant'altro necessario all'installazione dell'intero circuito di riscaldamento. E' compreso quant'altro necessario per il completo e normativo funzionamento ed il rispetto delle norme UNI, VV.FF. e tutte le disposizioni in materia, compresi marchi di qualità. L'impianto è valutato per mc. di volume riscaldato al netto delle strutture murarie.</p> <p><i>a) quota fissa per ogni circuito cadauno Euro ottocentottantaquattro / 17</i> <i>b) quota per radiatori al metro cubo Euro sette / 28</i></p>	884,17 7,28
81	F03	<p>CANNE FUMARIE. Canne fumarie in cemento del diametro interno di mm. 250, fornite e date in opera complete di pezzi speciali, comignolo finale, con le necessarie cravatte di ferro murate compreso la stuccatura dei giunti con malta di cemento ed i ponteggi, il taglio a misura e ogni onere e magistero.</p> <p><i>Al metro lineare Euro venti / 66</i></p>	20,66
82	F04	<p>IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico verticale, da installare a vista, costituito da caldaia vetroporcellanata della capacità di litri 80,00, corredato di resistenza elettrica con potenza di Kwatt 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvole di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, comprese le opere murarie per la predisposizione delle tubazioni, e per il fissaggio dello scaldacqua. E' compreso quant'altro necessario per il completo normativo funzionamento ed il rispetto delle norme UNI, VV.FF. e di tutte le disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.</p> <p><i>Cadauno Euro centoquarantuno / 51</i></p>	141,51
83	F05	<p>ASPIRATORE PER VENTILAZIONE BAGNI. Fornitura e posa in opera di aspiratore per portata massima di aria non inferiore a mc/h 95, con motore monofase, idoneo per montaggio in bagni o locali di servizio, da collegare al condotto di espulsione con diametro da mm. 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono incluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. E' compreso quant'altro necessario per il completo normativo funzionamento ed il rispetto delle norme UNI, VV.FF. e di tutte le disposizioni in materia compresi i marchi di qualità.</p> <p><i>Cadauno Euro ottanta / 05</i></p>	80,05
84	F06	<p>TUBAZIONI PER VENTILAZIONE BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido, del diametro di mm. 100, per condotto di ventilazione dei bagni, posate a vista o sottotraccia, con giunzioni a bicchiere, compresi il collante, i pezzi speciali, le tenute e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p><i>Al metro lineare Euro sette / 75</i></p>	7,75

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
85	F07	<p><i>RIVESTIMENTO CAMINO.</i> Opere di rivestimento e finitura del camino con scambiatore termico, comprendente: le murature in mattoni forati e la realizzazione del relativo intonaco sulle facciate a vista; la schermatura della canna fumaria con controparete in cartongesso; la fornitura e posa in opera delle soglie di marmo alla base del focolaio; la fornitura e posa in opera dei pianali in legno alla sommità del focolaio. Il tutto fornito e realizzato secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Cadauno Euro cinquecentocinquanta / 00</p>	550,00
G IMPIANTO ELETTRICO.			
86	G01	<p><i>QUADRO ELETTRICO DI COMANDO.</i> Quadro elettrico di comando, del tipo ad incasso, delle dimensioni indicate in progetto, costruito in resina termoplastica a doppio isolamento, con grado di protezione minimo pari ad IP 40, e in grado di sopportare le sollecitazioni che possono derivare da acidi, agenti atmosferici, polveri e urti, completo di portella trasparente, interruttore generale differenziale, nonché di tutti i componenti indicati negli elaborati di progetto (schemi elettrici unifilari). a)quadro elettrico condominiale cadauno Euro duecentocinquantacinque/00 b) quadro elettrico alloggio cadauno Euro centocinquanta / 00</p>	255,00 150,00
87	G02	<p><i>PUNTO LUCE.</i> Punto luce sottotraccia, esclusa la linea dorsale, comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori non propaganti l'incendio del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq. 1,5, contenuti in tubazioni flessibili del tipo pesante ed isolante aventi diametri riportati negli elaborati grafici di progetto, compreso la scatola portafrutto incassata nel muro ed il frutto. Posto in opera a perfetta regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Cadauno Euro tredici / 94</p>	13,94
88	G03	<p><i>PUNTO DI COMANDO.</i> Punto di comando sottotraccia, esclusa la linea dorsale, comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori non propaganti l'incendio del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq. 1,5, contenuti in tubazioni flessibili del tipo pesante ed isolante aventi diametri riportati negli elaborati grafici di progetto, compreso la scatola portafrutto incassata nel muro ed il frutto. Posto in opera a perfetta regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Cadauno Euro sei / 71</p>	6,71
89	G04	<p><i>PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA.</i> Punto presa sottotraccia, per presa 2x10A/16A+T o tipo UNEL, esclusa a linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione, conduttori non propaganti l'incendio del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq. 2,5 per le prese fino a 16A, e di sezione minima di mmq. 4,00 per le prese maggiori di 16A, comprese le scatole portafrutto, il frutto, le tubazioni flessibili sottotraccia del tipo pesante ed isolante aventi diametri riportati negli elaborati grafici di progetto. Posto in opera a perfetta regola d'arte, escluse le opere murarie e la quota parte della linea dorsale, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cadauno Euro diciassette / 04</p>	17,04
90	G05	<p><i>INCREMENTO QUOTA LINEA DORSALE.</i> Incremento al punto luce ed al punto ed al punto presa, incluse le opere murarie, per quota linea dorsale, realizzata sottotraccia con conduttori non propaganti l'incendio del tipo NO7V-K della sezione indicata nei calcoli degli schemi elettrici unifilari. Tali conduttori sono contenuti in tubazioni flessibili del tipo pesante ed isolante aventi i diametri riportati negli elaborati grafici di progetto. Il tutto comprese le scatole di derivazione in PVC autoestinguento incassate sotto intonaco, i morsetti di derivazione, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte incluso il ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura. Cadauno Euro otto / 78</p>	8,78

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
91	G06	<i>PUNTO PRESA DI SERVIZIO.</i> Punto presa di servizio in traccia utilizzabile per telefono o punto TV, incluse le canalizzazioni sottotraccia aventi i diametri riportati negli elaborati grafici di progetto, le scatole di derivazioni ed i terminali, esclusi i conduttori, il tutto realizzato in opera a perfetta regola d'arte. <i>a) punto presa TV cadauno Euro diciotto / 08</i> <i>b) punto presa TL cadauno Euro diciotto / 08</i>	<i>18,08</i> <i>18,08</i>
92	G07	<i>PLAFONIERA CON SCHERMO IN VETRO.</i> Plafoniera con corpo metallico e schermo in vetro completa di lampada incandescente con attacco E 27, eventuale gabbia di protezione, il tutto con grado di protezione IP 55, posta in opera funzionante a perfetta regola d'arte completa di collegamenti elettrici. <i>Cadauno Euro venticinque / 82</i>	<i>25,82</i>
93	G08	<i>PLAFONIERA DI EMERGENZA.</i> Plafoniera di emergenza in policarbonato autoestinguente con grado di protezione IPE 40 completa di lampada fluorescente da 6W, inverter, batteria, fusibile, spia di funzionamento a led luminoso. Posta in opera a perfetta regola d'arte. <i>Cadauno Euro quarantasei / 48</i>	<i>46,48</i>
94	G09	<i>PUNTO PRESA DI SERVIZIO – Suoneria.</i> Punto presa di servizio in traccia, utilizzabile per punto di chiamata di segnalazione (suoneria), incluse le canalizzazioni e le scatole di derivazioni, posto in opera a perfetta regola d'arte. <i>Cadauno Euro diciotto / 08</i>	<i>18,08</i>
95	G10	<i>PUNTO PRESA DI SERVIZIO – Segnalatore acustico.</i> Punto presa di servizio in traccia, utilizzabile per segnalatore acustico di tipo a ronzatore, da applicare su scatole portafrutto, incluse le canalizzazioni e le scatole di derivazioni, posto in opera a perfetta regola d'arte. <i>Cadauno Euro diciassette / 05</i>	<i>17,05</i>
96	G11	<i>POSTO CITOFOONICO ESTERNO (due pulsanti).</i> Fornitura e posa in opera di posto citofonico esterno in esecuzione da incasso a parete costituito da: scatola in resina da incasso; pulsantiera di tipo modulare componibile completa di placca in lega di alluminio; tettuccio di protezione in alluminio; gruppo fonico composto da microfono ed altoparlante magnetodinamico ad amplificazione regolabile; illuminazione pulsantiera. Corredato di accessori, compresi tutti gli oneri relativi a due pulsanti di chiamata, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Cadauno Euro centoquindici / 00</i>	<i>115,00</i>
97	G12	<i>CENTRALINA ALIMENTAZIONE IMPIANTO.</i> Fornitura e posa in opera di centralina di alimentazione per impianto citofonico costituito da: contenitore in lamiera di acciaio verniciato, di idoneo spessore, di tipo modulare completo di guaine interne per il montaggio dei componenti, di morsetteria e corredato di sportello di chiusura; trasformatore a bassissime tensioni stabilizzate; stabilizzatore della tensione di uscita realizzato con circuiti elettronici; interruttore di protezione contro i corti circuiti e i sovraccarichi; amplificatore per il gruppo fonico esterno; releè ausiliari di comando. Completo di cablaggi, corredato di accessori, compresi di tutti gli oneri relativi e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Cadauno Euro centonove / 50</i>	<i>109,50</i>
98	G13	<i>IMPIANTO CITOFOONICO.</i> Fornitura e posa in opera di set cavi di collegamento in tratte uniche dal posto citofonico esterno al posto interno ed alla centralina di alimentazione, mediante cavi unipolari 1,5 mmq. compresa la quota parte delle canalizzazioni, corsetterie e connettorizzazioni. Corredato di accessori, compresi tutti gli oneri relativi per l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Cadauno Euro cinquecentoquarantasei / 50</i>	<i>546,50</i>

Comune di Miglierina - Provincia di Catanzaro
Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per il Recupero dell' Immobile sito alla Via Magna Grecia

Num	Art.	Descrizione	Prezzo Unitario
99	G14	<i>POSTO CITOFOONICO INTERNO.</i> Fornitura e posa in opera di posto citofonico interno costituito da: corpo microtelefono in materiale termoplastico resistente agli urti completo di cavo flessibile; ronzatore per chiamata da postazione esterna con regolatore di volume; pulsante comando illuminazione scala. Corredato di accessori, compresi tutti gli oneri relativi per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Cadauno Euro cinquanta / 25</i>	50,25
H OPERE PROVVISORIALI.			
100	H01	<i>PONTEGGIO METALLICO.</i> Ponteggi in elementi portanti metallici con messa a terra, forniti per l'intera durata dei lavori, realizzati per altezze superiori a m. 4,00, costituiti in opera, compreso il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i pianali in legno o metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. Misurato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. <i>Al metro quadrato Euro sei / 71</i>	6,71
101	H02	<i>SCHEMATURA PONTEGGI CON STUOIE.</i> Schermatura di ponteggi e castelletti con stuoie e simili fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurata per ogni mq. di facciavista. <i>Al metro quadrato Euro uno / 55</i>	1,55
102	H03	<i>RECINZIONE CANTIERE.</i> Recinzione di cantiere costituito da steccato di legno (pianoni e correnti) ed elemento di chiusura in lamiera metallica, compreso l'onere per l'accesso, costituito da portone a due battenti con telaio in legno e chiusura in lamiera metallica. <i>Al metro quadrato Euro dieci / 85</i>	10,85
103	H04	<i>PARASASSI (MANTOVANA).</i> Parasassi o mantovana costituito da intavolato aggettante e struttura di supporto di legno, con spessore minimo delle tavole di cm. 4, e struttura in tubolari metallici giuntati, aggettante verso l'esterno per una estensione variabile tra cm. 110 e cm. 150. <i>Al metro lineare Euro otto / 01</i>	8,01
104	H05	<i>PARAPETTI.</i> Parapetto costituito da corrimano, corrente intermedio e fermapiedi in legno, corrimano collocato all'altezza di 1 metro dal piano di calpestio, tavola fermapiedi alta 40 cm. aderente al piano di camminamento, montanti ogni 50 cm. <i>Al metro quadrato Euro undici / 36</i>	11,36
105	H06	<i>PROTEZIONI APERTURE NEI SOLAI.</i> Protezioni per le aperture nei solai eseguita con parapetti o con tavolati di legno, con tavole di sezione pari a cm. 30x5 collegate da traversi ogni 50 cm. e relativo sistema di aggancio al solaio. <i>Al metro quadrato Euro undici / 36</i>	11,36

Il Progettista
Architetto Stefano Coppoletta