

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di ripristino della viabilità rurale delle strade Martino e Bombicaria.

COMMITTENTE: Comune di Miglierina

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Ripristino Strada Martino (Cat 1)							
1 / 1 E.01.020.010 .a 08/10/2010	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, per realizzazione di cunette ed attraversamenti stradali, il carico su ... : in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) Cat 1 - Ripristino Strada Martino tombino torrente Nizza cunette strada Martino cunette strada Martino cunette strada Martino *(lung.=55,00+10,00) cunette strada Martino cunette strada Martino		20,00 63,00 40,00 65,00 40,00 30,00	1,500 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	2,000 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	60,00 12,60 8,00 13,00 8,00 6,00		
	SOMMANO m ³					107,60	3,78	406,73
2 / 2 U.05.020.180 .a 08/10/2010	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdâ€™MA, confezionato a caldo in idonei impianti ... ottenere le caratteristiche del CSdâ€™MA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Cat 1 - Ripristino Strada Martino strada Martino strada Martino strada Martino		30,00 40,00 35,00	1,500 3,000 3,000	5,000 5,000 5,000	225,00 600,00 525,00		
	SOMMANO m ² /cm					1'350,00	1,20	1'620,00
3 / 5 U.04.020.020 .i 08/10/2010	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... o con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 120x120x120 cm Cat 1 - Ripristino Strada Martino					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	309,75	309,75
4 / 6 U.02.010.070 .g 08/10/2010	Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicc ... la sola esclusione: degli scavi, rinfiacchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls del diametro interno di 1200 mm Cat 1 - Ripristino Strada Martino		14,00			14,00		
	SOMMANO m					14,00	233,21	3'264,94
5 / 7 E.03.030.010 .a 08/10/2010	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione Cat 1 - Ripristino Strada Martino cunetta a valle cunetta a valle	2,00 2,00	10,00 10,00		0,500 0,300	10,00 6,00		
	SOMMANO m ²					16,00	19,06	304,96
6 / 8	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non							
	A R I P O R T A R E							5'906,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'906,38
E.03.010.010 .c 08/10/2010	strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m ³ Cat 1 - Ripristino Strada Martino cunetta a valle - base cunetta a valle - pareti		10,00 10,00	1,600 0,200	0,200 0,300	3,20 1,20		
	SOMMANO m ³	2,00				4,40	92,09	405,20
7 / 9 E.03.010.010 .b 08/10/2010	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m ³ Cat 1 - Ripristino Strada Martino camicia tubazione a detrarre vuoto tubazione *(larg.=3,14*(0,60^2))		14,00 14,00	1,600 1,130	1,600	35,84 -15,82		
	Sommano positivi m ³ Sommano negativi m ³ SOMMANO m ³	-1,00				35,84 -15,82 20,02	89,84	1'798,60
8 / 10 E.03.010.010 .c 08/10/2010	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m ³ Cat 1 - Ripristino Strada Martino cunette strada Martino cunette strada Martino cunette strada Martino cunette strada Martino cunette strada Martino *(lung.=55,00+10,00) cunette strada Martino *(lung.=55,00+10,00) cunette strada Martino cunette strada Martino cunette strada Martino cunette strada Martino		63,00 63,00 40,00 40,00 65,00 65,00 40,00 40,00 30,00 30,00	0,800 0,200 0,800 0,200 0,800 0,200 0,800 0,200 0,800 0,200	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	10,08 2,52 6,40 1,60 10,40 2,60 6,40 1,60 4,80 1,20		
	SOMMANO m ³					47,60	92,09	4'383,48
9 / 11 E.03.030.010 .a 08/10/2010	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione Cat 1 - Ripristino Strada Martino cunette strada Martino cunette strada Martino cunette strada Martino *(lung.=55,00+10,00) cunette strada Martino cunette strada Martino		63,00 40,00 65,00 40,00 30,00		0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	12,60 8,00 13,00 8,00 6,00		
	SOMMANO m ²					47,60	19,06	907,26
	Parziale Ripristino Strada Martino (Cat 1) euro							13'400,92
	Ripristino strada Bombicaria (Cat 2)							
10 / 3 E.03.010.010 .e	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione ... a perfetta							
	A R I P O R T A R E							13'400,92

