

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 MT.04	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... stipamento prescritto. Compreso ogni onere: Rinterro con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente dagli scavi Riempimento a tergo dei muri con materiale idoneo					200,00		
	SOMMANO mc					200,00	2,00	400,00
2 MT.01	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote prescritte ed il costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave Formazione sottofondo della sede stradale e riempimento tergo muri con materiale idoneo					700,00		
	SOMMANO mc					700,00	10,00	7'000,00
3 OE.08	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ² Calcestruzzo muri di sostegno Calcestruzzo muretti lato strada	2,30 0,75	65,00 24,00			149,50 18,00		
	SOMMANO m ³					167,50	95,00	15'912,50
4 OI.01	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali ... il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x100 cm Prolunga pozzetti di raccordo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	147,70	295,40
5 OI.02	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... co ed il letto con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x90 cm Pozzetti di raccordo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	196,24	392,48
6 MT.02	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... i: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Scavi di sbancamento					205,00		
	SOMMANO m ³					205,00	2,50	512,50
7 OI.03	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quad ... ementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante Chiusini in ghisa per pozzetti	2,00			60,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,96	475,20
8	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con							
	A RIPORTARE							24'988,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'988,08
OI.04	elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 110x110 cm Soletta di copertura pozzetti carrabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	123,66	247,32
9 OE.05	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, Rete di armatura delle cunette stradali (d= 6 mm passo 10 cm) *(H/peso=0,222*20)		260,00	0,700	4,440	808,08		
	SOMMANO kg					808,08	1,10	888,89
10 OE.03	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione Casseforma per getto muri di sostegno *(par.ug.=4*2) Casseforma per getto muretti di cigliatura *(par.ug.=1,1*2)	8,00 2,20	65,00 22,00			520,00 48,40		
	SOMMANO m²					568,40	14,00	7'957,60
11 OL.10	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo predisposto sezione nominale 50 mm² Dispersore di terra		320,00			320,00		
	SOMMANO m					320,00	6,30	2'016,00
12 OL.12	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Chiusino 60x60 cm Coperchi per pozzetti di derivazione linea elettrica					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	17,71	194,81
13 OL.13	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Pozzetti di derivazione linea elettrica					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	43,90	482,90
14 OL.02	SPOSTAMENTO DI PALO PER ILLUMINAZIONE Esecuzione di spostamento di palo della pubblica illuminazione e del corpo illuminante, compreso scollegamenti elettrici, demolizione del basa ... del palo e collegamento alla cassetta di derivazione e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Spostamento pali illuminazione pubblica esistente					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	250,00	2'750,00
15 OL.08	Cavidotto con tubazione rigida per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elico ... opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 Posa cavidotto		320,00			320,00		
	SOMMANO m					320,00	5,63	1'801,60
	A R I P O R T A R E							41'327,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'327,20
16 OL.01	Realizzazione in opera di plinto di fondazione per palo con cls dosato a ql. 3.00 di cemento tipo 325 per 0,8 mc di ghiaia e 0,4 mc di sabbia, completo di foro avente diametro mini ... omogenea con quella circostante e gli oneri di trasporto e smaltimento a discarica autorizzata, dimensioni cm.70x70x80. Plinti di sostegno dei candelabri					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	82,00	902,00
17 OL.11	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandel ... alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 2 m					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	85,00	935,00
18 OL.14	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Rinfianco cavidotto		290,00	0,500	0,300	43,50		
	SOMMANO m³					43,50	24,49	1'065,32
19 MT.03	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... ei: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1mc) Rimozione della coltre superficiale Scavo per posa di cavidotto		290,00	0,500	0,600	1'700,00 87,00		
	SOMMANO m³					1'787,00	3,00	5'361,00
20 OL.05	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare Sezione 1x2,5 mm² Derivazione ad ogni corpo illuminante *(par.ug.=2*11)	22,00	10,00			220,00		
	SOMMANO m					220,00	1,08	237,60
21 OE.02	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in fondazione Casseforme per getto cunetta stradale *(par.ug.=2*0,3) Casseforme per fondazione muri di sostegno *(par.ug.=2*0,4) Casseforme per fondazione muretti di cigliatura *(par.ug.=2*0,2)	0,60 0,80 0,40	260,00 65,00 22,00			156,00 52,00 8,80		
	SOMMANO m²					216,80	13,00	2'818,40
22 OL.06	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare Sezione 1x16 mm² Cavi per dorsale di alimentazione per illuminazione pubblica	2,00	320,00			640,00		
	SOMMANO m					640,00	2,87	1'836,80
23	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato							
	A R I P O R T A R E							54'483,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'483,32
OE.04	a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature Armature muri di sostegno *(par.ug.=85*2,3) Armature muretti di cigliatura (d= 10 mm) *(par.ug.=60*0,75)	195,50 45,00	65,00 22,00			12'707,50 990,00		
	SOMMANO kg					13'697,50	0,90	12'327,75
24 OE.07	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³ magrone muretti cigliatura magrone muri di sostegno		22,00 65,00	1,400 2,400	0,100 0,100	3,08 15,60		
	SOMMANO m³					18,68	75,00	1'401,00
25 OS.02	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguito con mezzi meccanici compreso il trasporto a rifiuto del materiale non utilizzato; con misurazione del volume in opera: Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso Rimozione pavimentazione stradale esistente		350,00	4,000	0,070	98,00		
	SOMMANO m³					98,00	16,43	1'610,14
26 OE.01	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m³ Formazione cunette stradali	0,23	260,00			59,80		
	SOMMANO m³					59,80	80,00	4'784,00
27 OS.03	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSdA, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme ... noso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSdA, in idonei impia Strato di base		350,00	8,500	5,000	14'875,00		
	SOMMANO m²/cm					14'875,00	1,00	14'875,00
28 OS.04	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, ... disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Strato di collegamento (Binder)		350,00	8,500	4,000	11'900,00		
	SOMMANO m²/cm					11'900,00	1,05	12'495,00
29 OS.05	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Manto di usura (tappetino)		350,00	8,500	3,000	8'925,00		
	SOMMANO m²/cm					8'925,00	1,10	9'817,50
30 OS.01	Formazione di fondazione stradale con materiali naturali di idonea granulometria provenienti da cave con legante naturale, compresa la compattazione eseguita a mezzo di idonee macc ... zione lavori o riportata in capitolato comprese inoltre l'umidificazione con acqua e le successive prove							
	A R I P O R T A R E							111'793,71

