

Computo Metrico Estimativo

N.	L A V O R I	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
LAVORI A MISURA								
1	<p>E-02-023B) Cat. 5</p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, compresa la [...] a 60 kg/cmq: per diametro pari a 600 mm</p> <p style="text-align: right;">Pali fondazione ponte [Num. = (22*10)] (settantasette/84)</p> <p style="text-align: right;">Sommano m</p>	220				220		
						220	77,84	17 124,80
2	<p>Formazione fondazione rotatoria</p> <p>Formazione fondazione stradale su rilevato lato Marcellinara</p> <p>Formazione stradale su rilevato lato Miglierina</p> <p>Formazione fondazione stradale tra sez. 6 -</p> <p style="text-align: right;">13 (sette/7469)</p> <p style="text-align: right;">Sommano</p>	800			0,40	320		
			97	8,50	0,30	247,35		
			60	8,50	0,30	153		
			84	8,50	0,40	285,60		
						1 005,95	7,7469	7 792,99
3	<p>U-01-092A) Cat. 1</p> <p>Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la [...] ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore</p> <p style="text-align: right;">Rimozione pavimentazione S.P. per formazione rotatoria (zero/444)</p> <p style="text-align: right;">Sommano mq</p>							
			64	6	3	1 152		
						1 152	0,444	511,49
4	<p>U-01-092B) Cat. 1</p> <p>Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la [...] valutato al mq per ogni cm di spessore in più</p> <p style="text-align: right;">Rimozione pavimentazione S.P. per formazione rotatoria (zero/189)</p> <p style="text-align: right;">Sommano mq</p>							
			64	6	4	1 536		
						1 536	0,189	290,30
a Riportare euro								25 719,58

Computo Metrico Estimativo

N.	L A V O R I	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
	Riporto euro							25 719,58
5	<p>U-03-035B) Cat. 1</p> <p>Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi [...] speciali: a sezione rettangolare: 10x25x100 cm</p> <p style="padding-left: 40px;">Cordoli per delimitazione isola centrale della rotatoria</p> <p style="padding-left: 40px;">Cordoli per delimitazione piazzole spartitraffico</p> <p>(quattordici/79)</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p>	75 44				75 44	119 14,79	1 760,01
6	<p>NP01) Cat. 3</p> <p>Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m e diametro 0.95 m, in rete [...] 2.00x0.95 m con pietrame proveniente da scavi</p> <p style="padding-left: 40px;">Sottofondazione in gabbioni</p> <p>(settantotto/42)</p> <p style="text-align: right;">Sommano mc</p>		116	1	1,90	220,40		
						220,40	78,42	17 283,77
7	<p>U-01-005A) Cat. 1</p> <p>Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli [...] m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p style="padding-left: 40px;">Formazione rilevato lato Marcellinara [Num. = 156*85+7*10*12+380]</p> <p style="padding-left: 40px;">Formazione rilevato lato Miglierina [Num. = 168+108*52+5.5*10*8]</p> <p style="padding-left: 40px;">Formazione di rilevato stradale tra le sez. 6 -</p> <p style="padding-left: 40px;">Formazione di rilevato per rotatoria</p> <p>(quattro/30)</p> <p style="text-align: right;">Sommano mc</p>	14 480 6 224 13 5 000 1 500				14 480 6 224 5 000 1 500		
						27 204	4,30	116 977,20
8	<p>U-01-007B) Cat. 1</p> <p>Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a [...] appartenenti</p>							
	a Riportare euro							161 740,56

Computo Metrico Estimativo

N.	L A V O R I	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
	Riporto euro							161 740,56
	ai gruppi A4, A5, A2 -6, A2-7							
	Compattazione sottofondo rotatoria	421				421		
	Compattazione sottofondo tra le sez. 9 - 13 (zero/78)	160				160		
	Sommano mq					581	0,78	453,18
9	U-01-012A) Cat. 1							
	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 [...] il lavoro finito: spessore reso sino a 8 cm							
	Strato di base rotatoria	1 000				1 000		
	Strato di base rilevato lato Marcellinara		180	8,50		1 530		
	Strato di base rilevato lato Miglierina		72	8,50		612		
	(sei/53)							
	Sommano mq					3 142	6,53	20 517,26
10	U-01-013A) Cat. 1							
	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento -binder- costituito da miscela di pietrischetto, [...] il lavoro finito: spessore reso sino a 4 cm							
	Binder rotatoria	1 000				1 000		
	Binder rilevato lato Marcellinara		180	8,50		1 530		
	Binder rilevato lato miglierina		72	8,50		612		
	Binder su impalcato da ponte		30	8,50		255		
	(tre/64)							
	Sommano mq					3 397	3,64	12 365,08
11	U-01-014A) Cat. 1							
	Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie [...] il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	Tappetino rotatoria	1 000				1 000		
	Tappetino rilevato lato marcellinara		180	8,50		1 530		
	Tappetino rilevato miglierina		72	8,50		612		
	Tappetino su impalcato da ponte		30	8,50		255		
	(tre/63)							
	Sommano mq					3 397	3,63	12 331,11
12	U-01-022) Cat. 1							
	a Riportare euro							207 407,19

Computo Metrico Estimativo

N.	L A V O R I	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
	Riporto euro							207 407,19
	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 [...] necessari per il collegamento dei vari elementi. Guardrail su rilevati [Num. = 116*2+49*2] (trentadue/84)	330				330		
	Sommano m					330	32,84	10 837,20
13	U-01-024) Cat. 1 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 [...] per il collegamento dei vari elementi. Guardrail su ponte [Num. = 30*2] (settantaquattro/76)	60				60		
	Sommano m					60	74,76	4 485,60
14	E-015001A) Cat. 3 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la [...] pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) Scavo fondazione stradale rotatoria Sbancamento area circostante rotatoria Scotico piano di fondazione rilevato lato Marcellinara Scotico piano di fondazione lato Miglierina Sbancamento fondo alveo [Num. = (56+36.5)*38/2+(36.5+32)*14/2+(32+28)*36/2+(28+16)*60/2] Sbancamento della sponda sinistra Sbancamento della sponda destra Scavo fondazione opere spondali [Num. = 0.7*4.5] Sbancamento costone in conglomerato Scavo di sbancamento tra le sez. 6 - 13 Scavo di sbancamento spalla destra ponte Scavo di sbancamento spalla sinistra ponte Scavo fondazione spalle ponte	422 300 4 637 3,15 23 700 550 2	 97 60 46 70 116 10,20 10,20 10,20	 34 28 4,50 4,50 5,25 5,25 9	 0,30 0,10 2 3,30 3 2 1	168,80 300 989,40 168 4 637 414 1 039,50 365,40 23 700 550 160,65 107,10 183,60		
	a Riportare euro							222 729,99

Computo Metrico Estimativo

N.	L A V O R I	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
	Riporto euro							222 729,99
	(due/50)							
	Sommano mc					32 783,4	2,50	81 958,62
15	E-015002A) Cat. 3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa [...] pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili)							
	Scavo per sottofondazione in gabbioni delle opere spondali		116	1	1,90	220,40		
	Opere di scavo per cunetta trapezia rilevato lato marcellinara	0,50	100			50		
	Opere di scavo per cunetta trapezia rilevato lato Miglierina [Lungh. = 66+35+60]	0,50	161			80,50		
	(tre/40)							
	Sommano mc					350,90	3,40	1 193,06
16	E-015006A) Cat. 3 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati [...] con materiale di risulta proveniente da scavo							
	Rinterro opere spondali sinistra idraulica		46	4	5	920		
	Rinterro opere spondali destra idraulica		70	4	4,20	1 176		
	Rinterro spalla sinistra ponte		10	3,75	2	75		
	Rinterro spalla destra ponte		10	3,75	3	112,50		
	Rinterro isola centrale rotatoria	453			0,15	67,95		
	(quattro/50)							
	Sommano mc					2 351,45	4,50	10 581,52
17	E-015007) Cat. 1 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di [...] in attesa del trasporto allo scarico							
	Movimentazione del materiale di risulta dalle operazioni di fresatura		64	6	0,07	26,88		
	(sedici/63)							
	Sommano mc					26,88	16,63	447,01
18	E-015012) Cat. 3 Compenso per esaurimento d'acqua,							
	a Riportare euro							316 910,20

Computo Metrico Estimativo

N.	L A V O R I	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
	Riporto euro							316 910,20
	<p>(aggottamento) per ogni metro cubo di scavo a sezione ristretta, [...] 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni onere</p> <p style="padding-left: 20px;">Esaurimento acqua opere spondali in destra idraulica</p> <p style="padding-left: 20px;">Esaurimento acqua fondazione spalla destra ponte</p> <p>(uno/79)</p>		70	4,50	0,70	220,50		
		10,20		9	1	91,80		
	Sommano mc					312,30	1,79	559,02
19	R-01-001A) Cat. 3							
	<p>Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi [...] in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno</p> <p style="padding-left: 20px;">Demolizione edificio esistente zona rotatoria</p> <p>(undici/79)</p>		5	5	4	100		
	Sommano mc					100	11,79	1 179,00
20	R-01-011B) Cat. 3							
	<p>Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, [...] recupero da riutilizzare: muratura in pietrame</p> <p style="padding-left: 20px;">Demolizione muretto esistente sulla S.P. per rotatoria</p> <p>(centoquindici/50)</p>		5	0,40	1,20	2,40		
	Sommano mc					2,40	115,50	277,20
21	E-04-005B) Cat. 2							
	<p>Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di [...] con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc</p> <p style="padding-left: 20px;">Magrone di sottofondazione opere spondali</p> <p style="padding-left: 20px;">Cunetta trapezia per protezione piede rilevato lato Marcellinara</p> <p style="padding-left: 20px;">Per magrone di fondazione muri andatori lato Miglierina [Lungh. = 8*2]</p> <p style="padding-left: 20px;">Per magrone di fondazione muri andatori lato</p>		116	4,70	0,10	54,52		
		0,15	50			7,50		
		0,37	16			5,92		
	a Riportare euro							318 925,42

Computo Metrico Estimativo

N.	L A V O R I	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
	Riporto euro							318 925,42
	Marcellinara [Lungh. = 10*2] Magrone di fondazione della spalle del ponte Calcestruzzo per cunetta stradale (sessantotto/47)	0,42 2 0,21	20 10,20 37	9	0,10	8,40 18,36 7,77		
	Sommano mc					102,47	68,47	7 016,12
22	E-04-006C) Cat. 2 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di [...] e fer di armatura: fondazione: Rck 30 N/mmq Calcestruzzo di fondazione opere spondali Calcestruzzo platea di fondazione ponte (ottantasei/18)	2,70 166	116			313,20 166		
	Sommano mc					479,20	86,18	41 297,46
23	E-04-007C) Cat. 2 Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di [...] e fer di armatura: elevazione: Rck 30 N/mmq Calcestruzzo opere spondali elevazione Calcestruzzo muri andatori lato Miglierina [Lungh. = 8*2] Calcestruzzo muri andatori lato Marcellinara [Lungh. = 10*2] Calcestruzzo spalle ponte (novanta/53)	2,48 5,22 7,28 200	116 16 20			287,68 83,52 145,60 200		
	Sommano mc					716,80	90,53	64 891,90
24	E-04-008D) Cat. 1 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, [...] plinti di fondazione: pannelli misti legno-ferro Casseforme cunetta stradale (tredici/18)	0,40	37			14,80		
	Sommano mq					14,80	13,18	195,06
25	E-04-009E) Cat. 2 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o							
	a Riportare euro							432 325,96

Computo Metrico Estimativo

N.	L A V O R I	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
	Riporto euro							432 325,96
	armati compreso armo, [...] pareti in elevazione: pannelli misti legno-ferro							
	Casseforma opere spondali	14	116			1 624		
	Casseforme per getto dei muri andatori lato Miglierina [Lungh. = 8*2]	13	16			208		
	Casseforme per getto muri andatori lato Marcellinara [Lungh. = 10*2]	15	20			300		
	Casseforme spalle ponte	368				368		
	Casseforme plate di fondazione spalle ponte [Lungh. = 10.2*2+9*2]	2	38,40		0,90	69,12		
	(sedici/04)							
	Sommano mq					2 569,12	16,04	41 208,68
26	E-04-014) Cat. 2							
	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o [...] di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m							
	Casseforme difese spondali	4,40	116			510,40		
	Casseforme muri andatori lato Miglierina [Lungh. = 8*2]	4	16			64		
	Casseforme muri andatori lato Marcellinara [Lungh. = 10*2]	5,60	20			112		
	Casseforme spalle ponte [Lungh. = 10*2]	7	20			140		
	(tre/92)							
	Sommano mq					826,40	3,92	3 239,49
27	E-04-018) Cat. 2							
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e [...] del tipo controllato in stabilimento e non							
	Acciaio opere spondali	525	116			60 900		
	Acciaio per muri andatori lato Miglierina [Lungh. = 8*2]	430	16			6 880		
	Acciaio per muri andatori lato Marcellinara [Lungh. = 10*2]	570	20			11 400		
	Acciaio spalle ponte	30 602				30 602,3		
	Acciaio platea fondazione ponte	12 532				12 532		
	a Riportare euro							476 774,13

Computo Metrico Estimativo

N.	L A V O R I	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
	Riporto euro							476 774,13
	Acciaio pali fondazione ponte (zero/98)	20 630				20 630		
	Sommano kg					142 944,	0,98	140 085,49
28	E-04-022A) Cat. 2 Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera [...] di dilatazione con prevalenti movimenti assiali Per giunti di dilatazione opere spondali (dieci/73)	8	6,20			49,60		
	Sommano m					49,60	10,73	532,21
29	U-01-040) Cat. 1 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50x20 cm in conglomerato [...] mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Embrici su rilevato lato Marcellinara Embrici su rilevato lato Miglierina (tredici/32)	4	15			60		
		5	12			60		
	Sommano m					120	13,32	1 598,40
30	U-02-001D) Cat. 1 Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera, compresa la [...] in massetto in cls: del diametro interno di 400 mm Per raccolta acque meteoriche sez. 8 (diciannove/20)		12			12		
	Sommano m					12	19,20	230,40
31	U-02-001J) Cat. 1 Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera, compresa la [...] in cls: del diametro interno di 1.500 mm Tubo sotto rilevato lato marcellinara (centodiciannove/90)	2	34			68		
	a Riportare euro							619 220,63

Computo Metrico Estimativo

N.	L A V O R I	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
	Riporto euro							619 220,63
	Sommano m					68	119,90	8 153,20
32	U-02-016C) Cat. 1 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte [...] pedonali, non diaframmati: 60x60x60 cm Pozzetti raccolta acque meteoriche (settantasei/90)	1				1		
	Sommano cad					1	76,90	76,90
33	U-02-023B) Cat. 1 Chiusini e coperchi, ciechi o asolati, per pozzetti di raccordo ad uso carrabile, in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 60x60 cm Chiusino per pozzetto (quarantadue/84)	1				1		
	Sommano cad					1	42,84	42,84
39	U-02-001F) Cat. 1 Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera, compresa la [...] massetto in cls: del diametro interno di 600 mm Per raccolta acque meteoriche (ventisette/16)	1	22			22		
	Sommano m					22	27,16	597,52
40	U-02-016D) Cat. 1 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte [...] pedonali, non diaframmati: 80x80x80 cm Pozzetto di raccolta acque meteoriche (novantadue/29)	1				1		
	Sommano cad					1	92,29	92,29
34	Impalcato da ponte [Num. = 30*10] (quattrocentocinquanta/00)	300				300		
	Sommano					300	450,00	135 000,00
	a Riportare euro							763 183,38

Computo Metrico Estimativo

N.	L A V O R I	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
	LAVORI A CORPO							
37	E-02-001) Cat. 5 Trasporto, andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere, compreso il carico, lo scarico e il personale necessario Per trasporto macchina perforatrice (milleottantuno/23)	1				1		
	Sommano cad					1	1 081,23	1 081,23
38	E-02-002) Cat. 5 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su [...] trasporto da una piazzola a quella successiva Per installazione dell'attrezzatura presso l'area di perforazione (duecentonovantatre/28)	1				1		
	Sommano cad					1	293,28	293,28
	Parziale Lavori a CORPO euro							1 374,51
	Totale euro							776 457,89